

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Różewie
ADRES INWESTYCJI : Świetlica wiejska w Różewie
78-627 Różewo
Dz. nr 3/60, obręb ewidencyjny 0082 Różewo, jednostka ewidencyjna Wałcz obszar wiejski
INWESTOR : Gmina Wałcz
ADRES INWESTORA : ul.Dąbrowskiego 8
78-600 Wałcz
BRANŻA : roboty budowlane i instalacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Siwiec
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont budynku świetlicy wiejskiej w Różewie, gmina Wałcz (dz. nr 3/60). Zakres opracowanie obejmuje remont pomieszczeń jn.:

- sala główna,
- sala zabaw,
- hol wejściowy,
- wc,
- szatnia,
- sala boczna,
- kuchnia,
- magazyn,
- korytarz z pomieszczeniem gospodarczym.

Ponadto zakres obejmuje roboty zewnętrzne, jak naprawa pokrycia dachowego, montaż daszku nad wejściem oraz remont schodów zewnętrznych bocznych.

W zakres remontu sali głównej i sali zabaw o pow. ok. 112,22 m² wchodzi m.in.:

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,
- zamurowanie wyłączonych z użytkowania kratek wentylacyjnych,
- wymiana użytkowanych kratek wentylacyjnych,
- przecieranie istniejących tynków ściennych,
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k,
- wykonanie tynków gipsowych wraz z malowaniem ścian i sufitów,
- cyklinowanie z lakierowaniem istniejącego parkietu,
- wymiana grzejników oraz instalacji na c.o. na poziomie parteru,
- przełożenie opraw sufitowych,
- zmiana położenia włączników światła oraz gniazd wtykowych.

W zakres remontu holu wejściowego i WC o pow. ok. 13,21 m² wchodzi m.in.:

- przemurowanie ścianki działowej przez co zlikwidować należy istniejący magazynek,
- przecieranie istniejących tynków ściennych,
- rozebranie posadzki z płytek terakotowych,
- ułożenie nowej posadzki z płytek,
- licowanie ścian płytkami w wc,
- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,
- wymiana umywalk i ustępów
- wymiana grzejników oraz instalacji na c.o. na poziomie parteru,
- zmiana położenia włączników światła oraz gniazd wtykowych,
- przerobienie instalacji po wyburzeniu ścianki.

W zakres remontu szatni o pow. ok. 6,42 m² wchodzi m.in.:

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,
- zamurowanie otworu drzwiowego na korytarz,
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wyłożenie płytkami terakotowymi,
- obudowanie rur płytami g-k,
- malowanie pomieszczenia,
- wymiana grzejników oraz instalacji na c.o. na poziomie parteru,
- zmiana położenia włączników światła oraz gniazd wtykowych.

W zakres remontu sali bocznej o pow. ok. 26,78 m² wchodzi m.in.:

- zamurowanie wyłączonych z użytkowania kratek wentylacyjnych,
- wymiana użytkowanych kratek wentylacyjnych,
- przecieranie istniejących tynków ściennych,
- wykonanie tynków gipsowych wraz z malowaniem ścian i sufitów,
- skucie posadzki oraz wyłożenie płytkami terakotowymi,
- wymiana grzejników oraz instalacji na c.o. na poziomie parteru,
- zmiana położenia włącznika światła.

W zakres remontu kuchni o pow. ok. 27,14 m² wchodzi m.in.:

- rozbiorka ścian działowych,
- zamurowanie otworu drzwiowego na korytarz,
- wymiana użytkowanych kratek wentylacyjnych,
- przecieranie istniejących tynków ściennych,
- demontaż i położenie nowej glazury ściennej,
- demontaż i położenie nowej terakoty na posadzce,
- wykonanie tynków gipsowych wraz z malowaniem ścian i sufitów,
- wymiana drzwi wewnętrznych,
- wymiana grzejników oraz instalacji na c.o. na poziomie parteru,
- zmiana położenia włączników światła,

W zakres remontu magazynu o pow. ok. 5,52 m² wchodzi m.in.:

- wymiana użytkowanych kratek wentylacyjnych,
- przecieranie istniejących tynków ściennych,
- demontaż i położenie nowej glazury ściennej,
- demontaż wykładziny i położenie nowej terakoty na posadzce,
- malowanie ścian i sufitów,
- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą (wraz z ułożeniem nadproża i zamurowaniem powierzchni nad drzwiami do sufitu).

W zakres remontu pomieszczenia komunikacji oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. ok. 16,11 m² wchodzi m.in.:

- demontaż wykładziny i położenie nowej terakoty na posadzce,

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- przecieranie istniejących tynków oraz malowanie ścian i sufitów,
- wymiana drzwi wewnętrznych,
- wyłożenie płytkami schodów do piwnicy,
- wymiana grzejników oraz instalacji na c.o. na poziomie parteru,
- schowanie przewodów elektrycznych w ścianach

W zakres robót wewnętrznych wchodzi:

- montaż daszku systemowego nad drzwiami wejściowymi, dostosowanego do istniejącego,
- naprawa pokrycia dachowego,
- otynkowanie i malowanie istniejących schodów zewnętrznych bocznych,
- demontaż i położenie nowej terakoty na schodach

Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem, w którym będą prowadzone roboty budowlane, jak również wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania zadania.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania również w oparciu o własne doświadczenie, przedmiar jest materiałem pomocniczym do wyceny zadania.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont świetlicy w Różewie					
1	45453000-7	SALA GŁÓWNA I SALA ZABAW			
1.1	45453000-7	Roboty remontowo - budowlane			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1. 0354-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (10,50+1,14+0,28+1,14+8,90+5,60+8,90-1,50+1,11+0,28+1,11+10,50-1,20+5,80+0,80)*2,93	m ² m ²	 156,345	
				RAZEM	156,345
4	KNR 2-02 d.1. 0806-01 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 1,10*0,80	m ² m ²	 0,880	
				RAZEM	0,880
5	KNR-W 4- d.1. 01 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,10*0,80*0,40	m ³ m ³	 0,352	
				RAZEM	0,352
6	KNR 0-14 d.1. 2012-03 1	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 10,50*5,80+1,85*0,80+8,90*5,60	m ² m ²	 112,220	
				RAZEM	112,220
7	KNR-W 2- d.1. 02 0830-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.3	m ² m ²	 156,345	
				RAZEM	156,345
8	KNR-W 2- d.1. 02 0830-05 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.6	m ² m ²	 112,220	
				RAZEM	112,220
9	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.3	m ² m ²	 156,345	
				RAZEM	156,345
10	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.6	m ² m ²	 112,220	
				RAZEM	112,220
11	KNR-W 2- d.1. 02 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.9+poz.10	m ² m ²	 268,565	
				RAZEM	268,565
12	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 0326-06 1	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR-W 4- d.1. 01 0324-02 1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 19-01 d.1. 0933-03 1	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych 112,22	m ² m ²	 112,220	
				RAZEM	112,220
16	KNR 19-01 d.1. 0932-05 1	Wymiana cokołów z drewna liściastego 10,50+1,14+0,28+1,14+8,90+5,60+8,90-1,50+1,11+0,28+1,11+10,50-1,20+5,80+0,80-0,80-0,80	m m	 51,760	
				RAZEM	51,760
17	KNR 2-02 d.1. 1111-08 1	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.15	m ² m ²	 112,220	
				RAZEM	112,220
1.2	45300000-0	Roboty instalacyjne c.o.			
18	KNR 4-02 d.1. 0506-03 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 24	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
19	KNR 4-02 d.1. 0520-01 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 7	kpl. kpl.	 7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNR 0-35 d.1. 0201-05 2	Rurociągi miedziane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 24	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
21	KNR 0-35 d.1. 0215-02 2	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 7	kpl. kpl.	 7,000	
				RAZEM	7,000
22	KNR 0-35 d.1. 0215-06 2	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
23	KNR 0-35 d.1. 0209-05 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR 0-35 d.1. 0209-08 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 0-35 d.1. 0231-03 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 24	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 0-35 d.1. 0231-04 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa poz.25	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
27	KNR 0-35 d.1. 0231-05 2	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji 7	szt. grz. szt. grz.	 7,000	
				RAZEM	7,000
28	d.1. analiza in- 2 dywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót c.o. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.3	45310000-3	Roboty elektryczne			
29	KNR 4-03 d.1. 1133-07 3	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 4-03 d.1. 1001-07 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
31	KNR 5-08 d.1. 0108-01 3	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
32	KNNR 5 d.1. 0203-02 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
33	KNR 4-03 d.1. 1012-02 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.30	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNR 5-08 d.1. 0502-04 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR 5-08 d.1. 0504-08 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych - oprawy z demontażu 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR-W 4- d.1. 03 0308-02 3	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
38	d.1. analiza in- 3 dywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót elektrycznych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		HOL WEJŚCIOWY I WC			
2.1		Roboty remontowo - budowlane			
39	KNR 4-01 d.2. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR 4-01 d.2. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(3,65+3,65+1,20+2,56*4+1,92*4+1,30*2)*2,94	m ²	85,319	
				RAZEM	85,319
41	KNR 4-01 d.2. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		3,65*1,2+3,32*2,66	m ²	13,211	
				RAZEM	13,211
42	KNR 4-01 d.2. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(0,6+1,4)*2,94+0,6*2,94	m ²	7,644	
				RAZEM	7,644
43	KNR 4-01 d.2. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.42*0,12	m ³	0,917	
				RAZEM	0,917
44	KNR 4-01 d.2. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		(0,6+1,4)*2,94*0,12	m ³	0,706	
				RAZEM	0,706
45	KNR 4-01 d.2. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		13,211	m ²	13,211	
				RAZEM	13,211
46	KNR 0-12 d.2. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		13,211	m ²	13,211	
				RAZEM	13,211
47	KNR 0-12 d.2. 1119-02 1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3,65+3,65+1,20+2,56*2	m	13,620	
				RAZEM	13,620
48	KNR 0-12 d.2. 0829-04 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		1,92*2,0*4+3,47*2,0*2+1,85*2,0*2	m ²	36,640	
				RAZEM	36,640
49	NNRNKB d.2. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		85,319	m ²	85,319	
				RAZEM	85,319
50	NNRNKB d.2. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		13,211	m ²	13,211	
				RAZEM	13,211
51	KNR-W 2- d.2. 02 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.49+poz.50	m ²	98,530	
				RAZEM	98,530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR-W 2- d.2. 02 1026-01 1	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,8*2,0*3	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
53	KNR-W 2- d.2. 02 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone 0,8*2,0*3	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
54	KNR 4-02 d.2. 0235-08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR 4-02 d.2. 0235-06 1	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR-W 2- d.2. 15 0233-03 1	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
57	KNR-W 2- d.2. 15 0230-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR-W 2- d.2. 15 0211-03 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2,000	
				RAZEM	2,000
59	KNR-W 2- d.2. 15 0211-01 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o po- łączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Roboty instalacyjne c.o.			
60	KNR 4-02 d.2. 0506-03 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 2+1+2+1	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
61	KNR 4-02 d.2. 0520-01 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal- nej do 2.5 m2 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR 0-35 d.2. 0201-05 2	Rurociągi miedziane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połą- czeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i nie- mieszkalnych 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
63	KNR 0-35 d.2. 0215-02 2	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
64	KNR 0-35 d.2. 0215-06 2	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 0-35 d.2. 0209-05 2	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66	KNR 0-35 d.2. 0231-03 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
67	KNR 0-35 d.2. 0231-04 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		poz.66	m	6,000	
				RAZEM	6,000
68	KNR 0-35 d.2. 0231-05 2	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt. grz.		
		2	szt. grz.	2,000	
				RAZEM	2,000
69	d.2. analiza indywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót c.o.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Roboty elektryczne			
70	KNR 4-03 d.2. 1133-07 3	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 4-03 d.2. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 4-03 d.2. 1001-07 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
73	KNR 5-08 d.2. 0108-01 3	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
74	KNNR 5 d.2. 0203-02 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
75	KNR 4-03 d.2. 1012-02 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		poz.72	m	4,000	
				RAZEM	4,000
76	KNR 5-08 d.2. 0502-06 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
77	KNR 5-08 d.2. 0516-06 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR 5-08 d.2. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
79	KNR-W 4- d.2. 03 0308-02 3	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
80	d.2. analiza in- d.3 indywidualna 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		SZATNIA			
3.1		Roboty remontowo - budowlane			
81	KNR 4-01 d.3. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
82	KNR-W 4- d.3. 01 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,90*2,1*0,4	m ³	0,756	
				RAZEM	0,756
83	KNR 4-01 d.3. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3,47*1,85	m ²	6,420	
				RAZEM	6,420
84	KNR 4-01 d.3. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		3,47*1,85*0,05	m ³	0,321	
				RAZEM	0,321
85	KNR 4-01 d.3. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3,47*2,94*2+1,85*2,94*2	m ²	31,282	
				RAZEM	31,282
86	KNR 4-01 d.3. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		3,47*1,85	m ²	6,420	
				RAZEM	6,420
87	KNR 0-12 d.3. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3,47*1,85	m ²	6,420	
				RAZEM	6,420
88	KNR 0-12 d.3. 1119-02 1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3,47*2+1,85*2	m	10,640	
				RAZEM	10,640
89	KNR 4-01 d.3. 0326-06 1	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNR 2-02 d.3. 2004-01 1	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno-warstw.55-01	m ²		
		0,25*2,92*2+0,30*2,92+0,30*1,25+0,20*1,25	m ²	2,961	
				RAZEM	2,961

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	NNRNKB d.3. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 31,282	m ² m ²	 31,282	
				RAZEM	31,282
92	NNRNKB d.3. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 6,42	m ² m ²	 6,420	
				RAZEM	6,420
93	KNR-W 2- d.3. 02 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.91+poz.92	m ² m ²	 37,702	
				RAZEM	37,702
94	KNR-W 2- d.3. 02 1026-01 1	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
95	KNR-W 2- d.3. 02 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
3.2		Roboty instalacyjne c.o.			
96	KNR 4-02 d.3. 0506-03 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
97	KNR 4-02 d.3. 0520-01 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 0-35 d.3. 0201-05 2	Rurociągi miedziane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
99	KNR 0-35 d.3. 0215-02 2	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNR 0-35 d.3. 0215-06 2	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR 0-35 d.3. 0209-05 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNR 0-35 d.3. 0231-03 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
103	KNR 0-35 d.3. 0231-04 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa poz.102	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNR 0-35 d.3. 0231-05 2	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji 1	szt. grz. szt. grz.	 1,000	
				RAZEM	1,000
105	d.3. analiza in- 2 dywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót c.o. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Roboty elektryczne			
106	KNR 4-03 d.3. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
107	KNR 4-03 d.3. 1001-07 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
108	KNR 5-08 d.3. 0108-01 3	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
109	KNNR 5 d.3. 0203-02 3	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
110	KNR 4-03 d.3. 1012-02 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
111	KNR 5-08 d.3. 0502-06 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
112	KNR 5-08 d.3. 0516-06 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
113	KNR 5-08 d.3. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
114	KNR-W 4- d.3. 03 0308-02 3	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
115	d.3. analiza in- 3 dywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót elektrycznych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		SALA BOCZNA			
4.1		Roboty remontowo - budowlane			
116	KNR 4-01 d.4. 0354-13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	 4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4,000
117	KNR 4-01 d.4. 0326-06 1	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
118	KNR-W 4- d.4. 01 0324-02 1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
119	KNR 4-01 d.4. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,82+4,69+5,82+0,84+0,84+4,69)*2,93-1,5*2,1*2	m ² m ²	 60,211	
				RAZEM	60,211
120	KNR 4-01 d.4. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 26,78	m ² m ²	 26,780	
				RAZEM	26,780
121	KNR-W 2- d.4. 02 0830-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.119	m ² m ²	 60,211	
				RAZEM	60,211
122	NNRNKB d.4. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.119	m ² m ²	 60,211	
				RAZEM	60,211
123	NNRNKB d.4. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.120	m ² m ²	 26,780	
				RAZEM	26,780
124	KNR-W 2- d.4. 02 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.122+poz.123	m ² m ²	 86,991	
				RAZEM	86,991
125	KNR 4-04 d.4. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 26,78	m ² m ²	 26,780	
				RAZEM	26,780
126	KNR 4-01 d.4. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 26,78*0,05	m ³ m ³	 1,339	
				RAZEM	1,339
127	KNR 0-12 d.4. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.125	m ² m ²	 26,780	
				RAZEM	26,780
128	KNR 0-12 d.4. 1119-02 1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 5,82+4,69+5,82+0,84*2+4,82-1,5*2	m m	 19,830	
				RAZEM	19,830
4.2		Roboty instalacyjne c.o.			
129	KNR 4-02 d.4. 0506-03 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	KNR 4-02 d.4. 0520-01 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
131	KNR 0-35 d.4. 0201-05 2	Rurociągi miedziane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
132	KNR 0-35 d.4. 0215-02 2	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
133	KNR 0-35 d.4. 0215-06 2	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
134	KNR 0-35 d.4. 0209-02 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
135	KNR 0-35 d.4. 0231-03 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
136	KNR 0-35 d.4. 0231-04 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
137	KNR 0-35 d.4. 0231-05 2	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji 3	szt. grz. szt. grz.	 3,000	
				RAZEM	3,000
138	d.4. analiza indywidualna 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót c.o. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		Roboty elektryczne			
139	KNR 5-08 d.4. 0404-07 3	Montaż skrzynki na gniazdo siły 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
140	KNR 4-03 d.4. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR 4-03 d.4. 1001-07 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
142	KNR 5-08 d.4. 0108-01 3	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNNR 5 d.4. 0203-02 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
144	KNR 4-03 d.4. 1012-02 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
145	KNR 5-08 d.4. 0502-06 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
146	KNR 5-08 d.4. 0516-06 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
147	KNR 5-08 d.4. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
148	KNR-W 4- d.4. 03 0308-02 3	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
149	d.4. analiza in- 3 dywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót elektrycznych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		KUCHNIA			
5.1		Roboty remontowo - budowlane			
150	KNR 4-01 d.5. 0354-13 1	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
151	KNR-W 4- d.5. 01 0324-02 1	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
152	KNR 4-01 d.5. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
153	KNR-W 4- d.5. 01 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,9*2,1*0,12	m ³ m ³	 0,227	
				RAZEM	0,227
154	KNR 4-04 d.5. 0105-04 1	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2,36+4,10)*2,93	m ² m ²	 18,928	
				RAZEM	18,928
155	KNR 4-01 d.5. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość 5 km poz.154*0,12	m ³ m ³	 2,271	
				RAZEM	2,271

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
156	KNR-W 4- d.5. 01 0440-06 1 analogia	Rozebranie kasetonów z sufitu 5,9*4,6	m ² m ²	 27,140	
				RAZEM	27,140
157	KNR 4-01 d.5. 0701-06 1 analogia	Skucie płytek ze ścian (5,9+5,9+4,6+4,6)*1,55	m ² m ²	 32,550	
				RAZEM	32,550
158	KNR 4-01 d.5. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z rozebraniem styropianu ze ścian (5,9+5,9+4,6+4,6)*1,38	m ² m ²	 28,980	
				RAZEM	28,980
159	KNR 4-01 d.5. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12,3+7,7	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
160	KNR 4-04 d.5. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5,94	m ² m ²	 5,940	
				RAZEM	5,940
161	KNR 0-12 d.5. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5,9*4,6	m ² m ²	 27,140	
				RAZEM	27,140
162	KNR 0-12 d.5. 1119-02 1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 5,9*2+4,6*2	m m	 21,000	
				RAZEM	21,000
163	KNR 0-12 d.5. 0829-04 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (5,9+5,9+4,6+4,6)*2,0	m ² m ²	 42,000	
				RAZEM	42,000
164	KNR-W 2- d.5. 02 0830-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (5,9+5,9+4,6+4,6)*0,93	m ² m ²	 19,530	
				RAZEM	19,530
165	NNRNKB d.5. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.164	m ² m ²	 19,530	
				RAZEM	19,530
166	NNRNKB d.5. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.156	m ² m ²	 27,140	
				RAZEM	27,140
167	KNR-W 2- d.5. 02 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.165+poz.166	m ² m ²	 46,670	
				RAZEM	46,670
168	KNR-W 2- d.5. 02 1026-01 1	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
169	KNR-W 2- d.5. 02 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
5.2		Roboty instalacyjne c.o.			
170	KNR 4-02 d.5. 0506-03 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
171	KNR 4-02 d.5. 0520-01 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
172	KNR 0-35 d.5. 0201-05 2	Rurociągi miedziane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
173	KNR 0-35 d.5. 0215-02 2	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
174	KNR 0-35 d.5. 0215-06 2	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
175	KNR 0-35 d.5. 0209-02 2	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
176	KNR 0-35 d.5. 0231-03 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
177	KNR 0-35 d.5. 0231-04 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
178	KNR 0-35 d.5. 0231-05 2	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt. grz.		
		3	szt. grz.	3,000	
				RAZEM	3,000
179	d.5. analiza indywidualna 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót c.o.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3		Roboty elektryczne			
180	KNR 4-03 d.5. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
181	KNR 4-03 d.5. 1001-07 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
182	KNR 5-08 d.5. 0108-01 3	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
183	KNNR 5 d.5. 0203-02 3	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
184	KNR 4-03 d.5. 1012-02 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
185	KNR 5-08 d.5. 0502-06 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
186	KNR 5-08 d.5. 0516-06 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
187	KNR 5-08 d.5. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
188	KNR-W 4- d.5. 03 0308-02 3	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
189	d.5. analiza in- 3 dywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		MAGAZYN			
6.1		Roboty remontowo - budowlane			
190	KNR 4-01 d.6. 0354-13 1	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
191	KNR-W 4- d.6. 01 0324-02 1	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
192	KNR 4-01 d.6. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193	KNR 4-04 d.6. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		5,52	m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
194	KNR 0-12 d.6. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		5,52	m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
195	KNR 0-12 d.6. 1119-02 1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2,82*2+1,96*2	m	9,560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9,560
196	KNR-W 2- d.6. 02 0132-05 1	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa- nych 1,1	m m	1,100	
				RAZEM	1,100
197	KNR-W 4- d.6. 01 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra- wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,8*0,8*0,12	m ³ m ³	0,077	
				RAZEM	0,077
198	KNR-W 4- d.6. 01 0440-06 1 analogia	Rozebranie kasetonów z sufitu 5,52	m ² m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
199	KNR 4-01 d.6. 0701-06 1 analogia	Skucie płytek ze ścian (2,82*2+1,96*2)*1,55	m ² m ²	14,818	
				RAZEM	14,818
200	KNR 4-01 d.6. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,82*2+1,96*2)*1,38	m ² m ²	13,193	
				RAZEM	13,193
201	NNRNKB d.6. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.199+poz.200	m ² m ²	28,011	
				RAZEM	28,011
202	NNRNKB d.6. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 5,52	m ² m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
203	KNR-W 2- d.6. 02 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania poz.201+poz.202	m ² m ²	33,531	
				RAZEM	33,531
204	KNR-W 2- d.6. 02 1026-01 1	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,8*2,0	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
205	KNR-W 2- d.6. 02 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone 0,8*2,0	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
6.2		Roboty elektryczne			
206	KNR 4-03 d.6. 1134-01 2	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
207	KNR 4-03 d.6. 1001-07 2	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
208	KNR 5-08 d.6. 0108-01 2	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
209	KNNR 5 d.6. 0203-02 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
210	KNR 4-03 d.6. 1012-02 2	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
211	KNR 5-08 d.6. 0502-06 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
212	KNR 5-08 d.6. 0516-06 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
213	KNR 5-08 d.6. 0309-03 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
214	KNR-W 4- d.6. 03 0308-02 2	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
215	d.6. analiza in- 2 dywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót elektrycznych 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		KOMUNIKACJA I POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
7.1		Roboty remontowo - budowlane			
216	KNR 4-01 d.7. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
217	KNR 4-04 d.7. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 10,47+5,64	m ² m ²	16,110	
				RAZEM	16,110
218	KNR 4-01 d.7. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2,88*2+1,96*2+5,83*2+2,18*2)*1,6	m ² m ²	41,120	
				RAZEM	41,120
219	KNR 4-01 d.7. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (6,00*2+12,62*2)*1,0-1,47*0,40-1,40*1,58*3+1,3*1,78*2+2,2*1,78*2	m ² m ²	42,476	
				RAZEM	42,476
220	KNR 4-01 d.7. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5,64+10,47	m ² m ²	16,110	
				RAZEM	16,110
221	KNR 0-12 d.7. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5,64+10,47	m ² m ²	16,110	
				RAZEM	16,110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
222	KNR 0-12 d.7. 1119-02 1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (2,88*2+1,96*2+5,83*2+2,18*2)	m m	 25,700	
				RAZEM	25,700
223	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.218+poz.219	m ² m ²	 83,596	
				RAZEM	83,596
224	NNRNKB d.7. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.218+poz.219	m ² m ²	 83,596	
				RAZEM	83,596
225	NNRNKB d.7. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.220	m ² m ²	 16,110	
				RAZEM	16,110
226	KNR-W 2- d.7. 02 1508-06 1	Dwukrotne malowanie zwykłe np. farbą lateksową podłoży gipsowych-bez szpachlowania poz.218	m ² m ²	 41,120	
				RAZEM	41,120
227	KNR-W 2- d.7. 02 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.219+poz.220+0,82*2*2,93+1,49*2*2,93+0,5*2,55*2,0*2	m ² m ²	 77,223	
				RAZEM	77,223
228	KNR-W 2- d.7. 02 1026-01 1	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,8*2,0*2+0,7*2,0	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
229	KNR-W 2- d.7. 02 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,8*2,0*2+0,7*2,0	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
230	KNR 4-01 d.7. 1212-05 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3,1*1,0	m ² m ²	 3,100	
				RAZEM	3,100
231	KNR 2-02 d.7. 1121-01 1	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 2,55*0,9	m ² m ²	 2,295	
				RAZEM	2,295
232	KNR 2-02 d.7. 1121-05 1	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.231	m ² m ²	 2,295	
				RAZEM	2,295
7.2		Roboty instalacyjne c.o.			
233	KNR 4-02 d.7. 0506-03 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
234	KNR 4-02 d.7. 0520-01 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235	KNR 0-35 d.7. 0201-05 2	Rurociągi miedziane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
236	KNR 0-35 d.7. 0215-02 2	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
237	KNR 0-35 d.7. 0215-06 2	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
238	KNR 0-35 d.7. 0209-02 2	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
239	KNR 0-35 d.7. 0231-03 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
240	KNR 0-35 d.7. 0231-04 2	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
241	KNR 0-35 d.7. 0231-05 2	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt. grz. szt. grz.	1,000	
				RAZEM	1,000
242	d.7. analiza indywidualna 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót c.o.	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.3		Roboty elektryczne			
243	KNR 4-03 d.7. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
244	KNR-W 2- d.7. 02 1017-02 3 analogia	Montaż daszku systemowego 2,00 x 1,00 nad drzwiami wejściowymi od strony zewnętrznej	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
245	KNR 4-03 d.7. 1001-07 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
246	KNR 5-08 d.7. 0108-01 3	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
247	KNNR 5 d.7. 0203-02 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m m	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248	KNR 4-03 d.7. 1012-02 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
249	KNR 5-08 d.7. 0502-06 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
250	KNR 5-08 d.7. 0516-06 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
251	KNR 5-08 d.7. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
252	KNR-W 4- d.7. 03 0308-02 3	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
253	d.7. analiza in- 3 dywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie robót elektrycznych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
8		ELEWACJA I DACH			
254	KNR-W 2- d.8 02 1017-02 analogia	Montaż daszku systemowego 2,00 x 1,00 nad drzwiami wejściowymi od strony zewnętrznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
255	KNNR 3 d.8 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr. papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) 450	m ² m ²	 450,000	
				RAZEM	450,000
256	KNR 4-01 d.8 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1,5*1,35+3,1*1,35+0,5*2,0*1,35	m ² m ²	 7,560	
				RAZEM	7,560
257	KNR 4-01 d.8 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.256	m ² m ²	 7,560	
				RAZEM	7,560
258	KNR 4-04 d.8 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek terakotowych (schody zewnętrzne) 1,5*3,1+2,0*1,5*2+2,8*1,5	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
259	KNR 0-12 d.8 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą poz.258	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850