

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
REMONT BOISKA W SWADZIMIU  
Gmina Tarnowo Podgórne

I. KALKULACJA CEN JEDNOSTKOWYCH WINNA UWZGLĘDNIĄĆ, CO NAJMNIJ:

1. Koszt oznakowania i zabezpieczenia budowy podczas realizacji robót.
2. Koszt wywozu odpadów, przy założeniu, że wykonawca segreguje odpady i przekazuje wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składowania, odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa a w przypadku odpadów niebezpiecznych i odpadów budowlanych przekazuje inwestorowi karty poświadczające ich utylizację/odbiór przez wyspecjalizowane firmy.
3. Wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Krótkie opisy pozycji przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują lub anulują szczegółowego opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej. Wycena poszczególnych pozycji odnosi się do pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów w Dokumentacji Projektowej.
5. Ilości wstawione w poszczególnych pozycjach są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
6. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do KOSZTORYSU winny być wartościami globalnymi dla Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót Stałych razem z wszystkimi Robotami Pomocniczymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wykonawcy, zakłada się też, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe i stawki.
7. Ceny jednostkowe winny zawierać wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w PRZEDMIARZE.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT BOISKA W SWADZIMIU</b>						
1	45212140-9	<b>ETAP 1</b>				
1.1	45111300-1	<b>Prace rozbiórkowe</b>				
d.1.	1 KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych >Tymczasowy demontaż ogrodzenia z siatki stalowej wys. 4m szer. 3m (bez demontażu słupków - wsp. do R=0,5)	m <sup>2</sup>	12		
d.1.	2 KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Jw., lecz: ponowny montaż ogrodzenia po zakończeniu prac remontowych	m <sup>2</sup>	poz.1 = 12.000		
d.1.	3 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Oczyszczenie odwodnienia liniowego – 2 x 32,37 m wraz z kosztem wywozu i opłatą za utylizację/składowanie odpadów	m	64.74		
d.1.	4 KNR AT-03 0102-03 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Zerwanie warstwy poliuretanowej + warstwa ET (utylizacja), gr. warstwy 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	620		
d.1.	5 WKI 2.600.40. Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Wywiezienie urobku z rozbiórki na odległość ponad 10 km	m <sup>3</sup>	poz.4*0.06 = 37.200		
d.1.	6 WKI 2.701.81.51. Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Odpady z remontów - średnie ceny rynkowe za składowanie	t	poz.5*1.3 = 48.360		
1.2	45233200-1	<b>Prace nawierzchniowe</b>				
d.1.	7 KNR 2-31 0107-01 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie warstwy wyrównującej - miał kamienny fr. 0-4 mm, warstwa gr. 3 cm z wyłączeniem skał wapiennych – 620 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	poz.4*0.03 = 18.600		
d.1.	8 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej - 623 m <sup>2</sup> , składającej się z: - warstwa wierzchnia gr. 2-3 mm aplikowana metodą natrysku (mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego) - warstwa nośna gr. 10 mm (mieszanina granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym) - warstwa wyrównująca elastyczna – ET warstwa gr. 3-3, 5 cm	m <sup>2</sup>	623		

KOSZTORYS OFERTOWY  
REMONT BOISKA W SWADZIMIU  
Gmina Tarnowo Podgórne

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 d.1. 2	Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	Wrysowanie linii do gry w piłkę i w koszykówkę	kpl.	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: