

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45331220-4

Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Montażu klimatyzacji w pomieszczeniach 118, 119, 120, 122, 123, 124 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie oraz w wymianę klimatyzacji w gabinecie Dziekana i sekretariacie w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza 64  
71-101 Szczecin

ul. Krakowska 71-79  
71-017 Szczecin

DATA OPRACOWANIA: 29.09.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.09.2021

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1 Klimatyzacja - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania</b>					
1 d.1	KNR 7-24 0130-01 analogia	Montaż klimatyzatora typu split o wydajności dostosowanej do wielkości pomieszczenia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2 d.1	KNR-W 2-15 0208-05 analogia	Rurociągi kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin	m		
		30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
3 d.1	KNR-W 2-15 0218-02 analogia	Zasyfonowanie rurociągu - odprowadzenie skroplin	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
4 d.1	kalk. własna	Konstrukcja wsporcza pod zewnętrzną jednostkę klimatyzacji	kpl		
		6	kpl	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5 d.1	KNR 7-24 0513-05	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6 d.1	KNR 7-24 0515-05	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
7 d.1	KNR 7-24 0516-05	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>2 Klimatyzacja - Wydział Humanistyczny</b>					
8 d.2	KNR-W 4-02 0523-08	Demontaż klimatyzatora	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9 d.2	KNR 7-24 0130-01 analogia	Montaż klimatyzatora typu split o wydajności dostosowanej do wielkości pomieszczenia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10 d.2	KNR-W 2-15 0208-05 analogia	Rurociągi kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
11 d.2	KNR-W 2-15 0218-02 analogia	Zasyfonowanie rurociągu - odprowadzenie skroplin	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12 d.2	KNR 7-24 0513-05	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13 d.2	KNR 7-24 0515-05	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14 d.2	KNR 7-24 0516-05	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>