



ŚCIANA OPOROWA Ś01




Ława fundamentowa 60x40 cm



Zbrojenie podłużne: 6x $\varnothing 12$
Strzemiona: $\varnothing 6$ co 25cm,
na zakładach co 15cm.

WIENIEC ŚCIANY 25x25 cm



Zbrojenie podłużne: 4x \varnothing 12
Strzemiona: \varnothing 6 co 18cm,
na zakładach co 9cm.


Beton C20/25 (B25)
Stal A-IIIIN (RB500)
Otulina ściany 30mm
Otulina fundamentu 50mm

Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami przedmiotowej dokumentacji, a w szczególności z rysunkami podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRA.
ŁAWA + TRZPIEŃ T1 + ŚCIANA ŚO1


UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Trzpień T1 25x25 cm



Zbrojenie podłużne: 4x \varnothing 12
Strzemiona: \varnothing 6 co 18cm,
na zakładach co 9cm.

ZBROJENIE ŁĄCZNIKOWE



Ze ław wypuścić zbrojenie łącznikowe (wytyki) odpowiadające zbrojeniu poszczególnych trzpieni. Wytyki wystawić 60cm ponad górny poziom fundamentów.

P R O J E K T E N C H A N T		BIURO PROJEKTOWE MOMiiz ul. Leszczyńskich 13/3 64-100 Leszno	
NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH			
TEMAT :			
RYSunEK : POJAZD DLA NIEPEŁNO. - ŁAWA + TRZPIEN T1 + ŚCIANA ŚOI			
SKALA : 1 : 20	BRANŻA : KONSTRUKCJA	dz. nr 132/9 i 1200 jedn. ewid. Włoszakowice, obręb ewid. Włoszakowice	
NR RYS. : AB_39	LOKALIZACJA :	Gmina Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice	
DATA : 03/2022	INWESTOR :		
KIEROWNIK PROJEKTU :	Michał Kowalewski		
KONSTRUKCJA PROJEKTANT :		KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY :	
<p>Przemysław Rosik mgr inż. BUDOWNICTWA</p> <p><i>Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania robotami budowlanymi i nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. 80/05/09</i></p>		<p>mgr inż. bud. Marcin Kłos uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</p> <p>BEZ OGRANICZEŃ nr ewid. PKR/0137/PKR/14</p>	
KONSTRUKCJA ASYSTENT :		mgr inż. bud. Wojciech Rybicki	
P R A W A A U T O R S K I E		Z A S T R Z E Ż E N I E	
		NR STR. ..	