

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dane Zamawiającego

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35 – 036 Rzeszów
Wydział Inwestycji i Remontów, tel. (17) 858 2806, fax (17) 858 2885
e-mail: inwestycje@podkarpacka.policja.gov.pl
NIP: 813-02-69-288 REGON: 690316970

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:

„Rozbudowa instalacji niskoprądowych w KPP Lubaczów”

W ramach zadania należy wykonać roboty określone w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w szczególności związane z uzupełnieniem projektowanych instalacji sieci strukturalnych, instalacji kontroli dostępu, instalacji alarmowej oraz instalacji monitoringu w budynkach garażowym i administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie przy ulicy Słowackiego 14.

Lokalizację dodatkowych Punktów Elektryczno – Logicznych (PEL), Punktów Logicznych (PL1 – 4), elementów kontroli dostępu, systemu alarmowego oraz systemu monitoringu pokazano na rzutach kondygnacji budynków (załączniki nr 2 – 10 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Specyfikacja Punktów Elektryczno – Logicznych (PEL) oraz Punktów Logicznych (PL1 – 4)

PEL	–	zestaw gniazd o składzie: 3 x RJ45 kat. 6 UTP + 4 x (2P + PE) 230V DATA
PL1	–	zestaw gniazd o składzie: 1 x RJ45 kat. 6 UTP
PL2	–	zestaw gniazd o składzie: 2 x RJ45 kat. 6 UTP
PL3	–	zestaw gniazd o składzie: 1 x RJ45 kat. 6 UTP + 2 x (2P + PE) 230V DATA
PL4	–	zestaw gniazd o składzie: 2 x RJ45 kat. 6 UTP + 2 x (2P + PE) 230V DATA

Okablowanie – stosować przewody kat. 6 (E) U/UTP LSOH.

3. Uwagi i wymagania Zamawiającego, które należy uwzględnić przy opracowywaniu oferty

- 1) Na obiekcie prowadzone są obecnie roboty w ramach zadania pn.: „Przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie”.
- 2) Roboty są wykonywane na podstawie projektu wykonawczego pn.: „Kompleksowy remont budynków Komendy Powiatowej Policji przy ul. Słowackiego 14 w Lubaczowie wraz z rozbudową (budową zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej), budową wiaty dla pojazdów zabezpieczonych, kojca dla psów oraz wiaty dla agregatu prądotwórczego na terenie działki nr 2981 obręb 0001 Lubaczów” opracowanego we wrześniu 2017r przez firmę „PRO – POMIAR” S.C., ul. Legionów 59, 42 – 200 Częstochowa.
- 3) Wykonawcą robót jest Firma Budowlano – Handlowa Rak Sp. Jawna, 35 – 213 Rzeszów, ul. Dębicka 107.
- 4) Wszystkie oferowane elementy instalacji uzupełnianych w ramach zadania (urządzenia sieci strukturalnej, systemu kontroli dostępu, systemu alarmowego, systemu monitoringu itp.) powinny pochodzić od Producentów, których wyroby stosuje Wykonawca (Firma Budowlano – Handlowa Rak Sp. Jawna) w ramach robót prowadzonych obecnie na obiekcie.
- 5) Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym normalnie funkcjonującym, w którym są wykonywane roboty budowlane. Możliwość dostępu do poszczególnych pomieszczeń oraz szczegóły wykonywanych i montowanych obecnie instalacji i urządzeń (tablice rozdzielcze, punkty dystrybucyjne sieci strukturalnej itp.) należy uzgadniać zarówno z Użytkownikiem obiektu, jak i Wykonawcą prowadzonych robót budowlanych.
- 6) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę o podobnym charakterze (tj. instalacje sieci strukturalnych, instalacje kontroli dostępu, alarmowe i monitoringu) na kwotę brutto co najmniej 100 000,00 PLN. Wymagane jest pisemne potwierdzenie wykonania ww. robót przez Zamawiającego, na rzecz którego roboty zostały wykonane.
- 7) Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na zainstalowane urządzenia, materiały i wykonane roboty na okres nie mniej, niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

8) W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca wykona nieodpłatnie niezbędne przeglądy okresowe wykonanych instalacji w terminach i na zasadach określonych przepisami oraz przez producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno – ruchowej dla urządzeń.

4. Termin realizacji zamówienia
do dnia 31 lipca 2020r

5. Kody CPV
45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach

6. Załączniki

Przedmiar robót	–	załącznik nr 1
Rzut przyziemia budynku garażowego	–	załącznik nr 2
Rzut piwnic budynku administracyjnego część I	–	załącznik nr 3
Rzut piwnic budynku administracyjnego część II	–	załącznik nr 4
Rzut parteru budynku administracyjnego część I	–	załącznik nr 5
Rzut parteru budynku administracyjnego część II	–	załącznik nr 6
Rzut I piętra budynku administracyjnego część I	–	załącznik nr 7
Rzut I piętra budynku administracyjnego część II	–	załącznik nr 8
Rzut II piętra budynku administracyjnego część I	–	załącznik nr 9
Rzut II piętra budynku administracyjnego część II	–	załącznik nr 10
Projekt umowy	–	załącznik nr 11

7. Osoby do kontaktów

Jan Szwałka (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie) – tel. (17) 858 28 56