



Gmina ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6,
43 - 410 Zebrzydowice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: ODNOWIENIE I UZUPEŁNIENIE TYNKÓW, ODNOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, POKRYCIA DACHOWEGO, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH; WYKONANIE ELEWACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ KOMPLEKSU ZAMKOWEGO PRZY UL. STAROPOLSKIEJ 5 W KOŃCZYCACH MAŁYCH (roboty: renowacja stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, podłogi galerii oraz innych elementów drewnianych)

ADRES INWESTYCJI: 43-410 KOŃCZYCE MAŁE, UL. STAROPOLSKA 5

NAZWA INWESTORA: GMINA ZEBRZYDOWICE

ADRES INWESTORA: ul. ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof MUCHA - Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6,
43-410 Zebrzydowice

DATA OPRACOWANIA: 2022-04-07

POZIOM CEN: 07.04.2022 (RMS); 07.04.2022 (CJP)
RMS Ceny średnie RMS (Intercenbud)
INTERCENBUD
CJP Ceny jednostkowe robót (Intercenbud)

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Kosztorys sporządzono w oparciu o informacje dotyczące czynników produkcji RMS - "SEKOCENBUD" oraz ceny rynkowe. Dopuszcza się używanie materiałów równoważnych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45212000-6	1.Roboty remontowe elewacyjne -Zamek CPV 45212000-6				
1 d.1		Renowacja elementów drewnianych podłoga - obustronnie, łącznie z elementami nośnymi belek i słupów	m2	116 + 116 + 45 = 277,000		
2 d.1		Stolarka okienna, drzwi zewnętrzne drewniane, podbitka dachowa, lukarny, konstrukcje zadaszeń nad wejściami, słupy galerii - ujednoczenie kolorystyki poprzez pomalowanie łącznie z przygotowaniem podłoża (podłoga 2x63mbx6mb, podsufitka 63mbx6mb, słupy 14x2m2, okna dachowe z obróbką 24x4 m2, drzwi 13 kpl., podbitka dachowa 200 m2)	kpl.	1,000		
3 d.1		Czyszczenie i dwukrotne malowanie stalowych elementów nośnych ław kominarskich oraz wymiana śrub mocujących ławy kominarskie	kpl.	1,000		
4 d.1	KNR 4-01 0417-02 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - wymiana wszystkich drewnianych pomostów kominarskich na nowe pomosty drewniane zaimpregnowane	kpl.	1,000		
Razem dział: 1.Roboty remontowe elewacyjne -Zamek CPV 45212000-6						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						