

Data opracowania: 2023-04-28

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

**WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU TEATRU LALKI I AKTORA W ŁOMŻY**

---

Adres inwestycji: ŁOMŻA, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 14

Zamawiający: Teatr Lalki i Aktora w Łomży, Łomża, Plac Niepodległości 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

---

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
Dział nr 1.1. Wymiana stolarki okiennej z PCV [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
1. KNR 4-01W 1216-0100 [S.01.00] Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią Jednostka: 10 m2		
		19,5100
zabezpieczenie pomieszczeń z wyminianymi oknami	7,8+10,6+17,3+10+27+8,5+18,2+9,8+17+11,3+10,6+7,5+3,3+10,2+8+8+10	195,1000
2. KNR 0-19 0929-1100 [S.01.00] Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 2,5m2, mocowane na kotwy z obróbką obsadzania. U(max) = 0,9W/m2K, ciepły montaż Jednostka: 1m2		
		70,5600
wymiana okna O1 - 24 szt.	1,39*2,115*24	70,5564
3. KNR 0-19 0929-1000 [S.01.00] Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2, mocowane na kotwy z obróbką obsadzania. U(max) = 0,9 W/m2K, ciepły montaż. Jednostka: 1m2		
		10,0000
wymiana okna O2 119x210 - 4 szt.	1,19*2,10*4	9,9960
4. Kalkulacja własna Montaż zaślepek do parapetów z PCV Jednostka: szt		
		56,0000
	28*2	56,0000
Dział nr 1.2. Wymiana drzwi zew. z nasświetlami i witryn z aluminium [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
5. KNR 2-02W 1040-0600 Drzwi i ścianki aluminiowe. Witryny - ANALOGIA. Wymiana z obróbką obsadzania. Witryna stała. Szyba bezpieczna . Ciepły montaż. Jednostka: m2		
		8,7300
wymiana OW	3,0*2,91	8,7300
6. KNR 2-02W 1040-0200 [S.01.00] Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydłowe z nasświetlami - ANALOGIA. Wymiana z obróbką obsadzania. Szyba bezpieczna. Ciepły montaż. Jednostka: m2		
		9,4300
Dz1	3,24*2,91	9,4284
7. KNR 2-02W 1040-0100 [S.01.00] Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydłowe z nasświetlami - ANALOGIA. Wymiana z obróbką obsadzania. Szyba bezpieczna. Ciepły montaż. Jednostka: 1 m2		
		20,1600
wymiana DZ2	3,0*3,36	10,0800
DZ3	3,0*3,36	10,0800

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1.3. Wywóz i utylizacja</b> [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
<b>8. Kalkulacja własna [S.01.00]</b> Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej Jednostka: 1 element		
		<b>1,0000</b>
<b>Dział nr 1.4. Roboty wykończeniowe</b> [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]		
<b>9. Kalkulacja własna [S.01.00]</b> Demontaż i powtórny montaż sufitów podwieszanych Jednostka: m2		
		<b>10,8000</b>
przy witrynie OW i drzwiach zew DZ2, DZ3	3,0*1,2*3	10,8000
<b>10. KNR 2-02 2004-0600 [S.01.00]</b> Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 100-01 Jednostka: 1 m2		
		<b>4,2000</b>
ponowny montaż obudowy nadproży przy DZ2 i DZ3	$(3,0*0,25+3,0*0,45)*2$	4,2000
<b>Dział nr 2. ROBOTY MALARSKIE</b> [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
<b>11. KNR 4-01W 1204-0800 [S.02.00]</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności. powierzchni tynku Jednostka: 10 m2		
		<b>5,8130</b>
nadproża i ościeża wewnętrzne po montażu stolarki		
witryny OW i drzwi z naświetlami DZ1, DZ2, DZ3	$(2,91*2+3,0)*0,3+(2,91*2+3,0)*0,3+(3,36*2+3,0)*2*0,3$	11,1240
okna O1, O2	$(2,12*2+1,39)*0,3*24+(2,1*2+1,19)*0,3*4$	47,0040
<b>12. KNR 4-01W 1204-0200 [S.02.00]</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian - ANALOGIA farba lateksowa Jednostka: 10 m2		
		<b>5,8130</b>
nadproża i ościeża wewnętrzne po montażu stolarki		
witryny OW i drzwi z naświetlami DZ1, DZ2, DZ3	$(2,91*2+3,0)*0,3+(2,91*2+3,0)*0,3+(3,36*2+3,0)*2*0,3$	11,1240
okna O1, O2	$(2,12*2+1,39)*0,3*24+(2,1*2+1,19)*0,3*4$	47,0040
<b>13. KNR 4-01W 1209-0900 [S.02.00]</b> Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie jednokrotne podokienników i innych element.o pow.do 0.52 m2 - ANALOGIA - parapetów wewnętrznych z PCV Jednostka: szt		
		<b>28,0000</b>
O1	24	24,0000
O2	4	4,0000