

| | | |
|--|---|---------------------|
| Adres obiektu: <i>AL. JANA PAWŁA II 25</i> | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia <i>01.07.2021</i> | Karta nr <i>1.1</i> |
| <div data-bbox="161 291 1457 1048">A wide-angle photograph showing a large, modern, multi-story building with a white facade and many windows. To the left of the main building is a smaller, single-story structure with a green roof. In the foreground, there is a large, open grassy area with some people walking. The sky is blue with scattered white clouds.</div> <div data-bbox="312 1059 1310 1102">Fot. 1. <i>Widok ogólny na budynek główny (po prawej) i salę sportową ZSOiT</i></div> | | |
| <div data-bbox="161 1227 1457 1984">An aerial view of a sports complex. In the foreground, there is a green artificial turf field and a red clay court. A white, single-story building with a flat roof is visible. The building has a long row of windows with colorful frames. To the right, there is a fragment of a taller building. The background shows a lush green landscape with trees and hills under a blue sky.</div> <div data-bbox="395 1995 1222 2038">Fot. 2. <i>Widok z góry na dach sali sportowej i fragment łącznika</i></div> | | |




Fot. 3. *Widok ogólny pokrycia dachu na budynku głównym*



Fot. 4. *Widok od spodu na panwiową konstrukcję stropodachu w sali sportowej*



Fot. 5. *Brak przygrzania papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia do papy podkładowej, pomimo przygrzania jedynie krawędzi i zakładów arkuszy pokrycie nie wykazuje nieszczelności*
- wadliwie wykonane prace dekarские



Fot. 6. *Znaczne uszkodzenia ogniomurów na budynku głównym szkoły,*
– wadliwie wykonane/zaprojektowane roboty remontowe - za nisko wyprowadzona izolacja, materiały wykończeniowe niskiej jakości



Fot. 7. *Sfaldowania i odspojenia papy wierzchniego krycia na całej powierzchni stropodachu budynku sali sportowej,*

– wadliwie wykonane prace dekarские – zbyt mały wytop skutkujący odspojeniami, możliwe użycie nieodpowiedniego rodzaju papy wierzchniej



Fot. 8. *Sfaldowania i odspojenia papy wierzchniego krycia na całej powierzchni stropodachu budynku sali sportowej, nieszczelności przy obróbkach kominków odpowietrzających*

– wadliwie wykonane prace dekarские – zbyt mały wytop skutkujący odspojeniami, możliwe użycie nieodpowiedniego rodzaju papy wierzchniej



Fot. 9. *Liczne pęknięcia papy wierzchniego krycia w miejscach wybrzuszeń na całej powierzchni stropodachu budynku sali sportowej*

– wadliwie wykonane prace dekarские – zbyt mały wytop skutkujący odspojeniami, możliwe użycie nieodpowiedniego rodzaju papy wierzchniej




Fot. 10. *Widoczne próby napraw pęknięć podłużnych i poprzecznych na zafaldowaniach papy wierzchniego krycia na stropodachu budynku sali sportowej*

– wadliwie wykonane dekarские prace remontowe, degradacja materiału



Fot. 11. *Widoczne bardzo duże ubytki materiału i próby napraw przy mocowaniach instalacji odgromowej na stropodachu budynku sali sportowej, brak obróbek*
– wadliwie wykonane prace dekarские, degradacja materiału



Fot. 12. *Odkrywka warstw izolacyjnych stropodachu na budynku sali sportowej, widoczny brak odpowiedniego przygrzania papy wierzchniego krycia*
– wadliwie wykonane prace remontowe, degradacja materiału, przecieki z dylatacji