



Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40030985 Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN800 wraz z odgałęzieniami w rejonie ulicy Legionów w Gdańsku – etap II – od komory K-LOT 15 do komory K-LOT 16

Pytania:

Pytanie 2. Termin złożenia oferty 22.05, termin realizacji technologii 14.07, Przy założeniu, że zgodnie z terminami postępowania przetargowego potencjalny wykonawca zawrze umowę na początku czerwca co umożliwi zamówienie materiałów, nie ma fizycznej możliwości zrealizowana prac w zakładanym w SWZ terminie tj. do 14.07.2023?

Pytanie 3. Zaprojektowano rury DN800/900, które są poza normą i nie ma możliwości wystawienia deklaracji zgodności na te materiały. Co w tej sytuacji?

Odpowiedzi:

Ad 2) Zamawiający informuje, iż podtrzymuje oczekiwane terminy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności termin zakończenia prac technologicznych związanych z budową nowej sieci DN800 od komory K-LOT16 do K-LOT15. Ma to związek z koniecznością skoordynowania prac związanych z kolejnym etapem ww. przebudowy oraz zakładanym przez Zamawiającego harmonogramem przerw. Jednocześnie przypominamy, iż Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, potwierdza swoją gotowość do zrealizowania ww. robót w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie.

Ad 3) Zamawiający wymaga zrealizowania inwestycji przy użyciu wyspecyfikowanych w dokumentacji materiałów, m.in. rur spełniających normy: PN-EN253:2020-1 oraz PN-EN 13941-1+A1:2022-05. Dla rur DN800/900 zastosowania nie ma jedynie tabela nr 3 normy PN-EN253:2020-1, punkt 4.5.2. Wobec tego wymagane będzie do Wykonawcy jedynie przedstawienie dokumentu od producenta rur, potwierdzającego wykonanie rur zgodnie z w/w normami, **z wyłączeniem tabeli nr 3 normy PN-EN253:2020-1, punkt 4.5.2 dla rur DN800/900.**

Gdańsk, dnia 09.05.2023 r.