

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko piłkarskie sztuczna trawa			
1.1		Roboty ziemne			
1		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 201	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt	ha		
d.1.1	0121-02	pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,104	
		1044,56/10000		RAZEM	0,104
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm	m ²		
d.1.1	0126-01	1044,56	m ²	1 044,560	
				RAZEM	1 044,560
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - dodatek za każde dalsze 5cm grubości	m ²		
d.1.1	0126-02	humusu (ponad 15cm)	m ²	1 044,560	
		Krotność = 5		RAZEM	1 044,560
		1044,56			
5	KNR 201	PRZEMIESZCZENIE MAS ZIEMNYCH Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwybaka 0,25 m3, z transportem urobku na odległ. do 1 km, samoch.samowylad.o ład. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/	m ³		
d.1.1	0212-03	1044,56*0,36	m ³	376,042	
				RAZEM	376,042
6		Dowóz piasku do wykonania nasypu	m ³		
d.1.1		1508*0,22	m ³	331,760	
				RAZEM	331,760
7		KALKULACJA WŁASNA Dostawa geowłókniny 200g/m2	m ²		
d.1.1		1044,56	m ²	1 044,560	
				RAZEM	1 044,560
8		Montaż geowłókniny	m ²		
d.1.1		1044,56	m ²	1 044,560	
				RAZEM	1 044,560
1.2		Nawierzchnia boiska			
9	KNR 231	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.2	0103-04	nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	m ²	1 044,560	
		1044,56		RAZEM	1 044,560
10	KNR 231	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne:	m ²		
d.1.2	0104-01	grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 044,560	
		1044,56		RAZEM	1 044,560
11	KNR 231	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.1.2	0114-05	zagęszczeniu: 15 cm. Frakcja 4-31,5	m ²	1 044,560	
		(2,0+40,0+2,0)*(1,87+20,0+1,87)		RAZEM	1 044,560
12	KNR 231	Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna z MIAŁU KAMIENNEGO	m ²		
d.1.2	0115-03	o grubości po zagęszczeniu: 5 cm.	m ²	1 044,560	
		1044,56		RAZEM	1 044,560
13		Dostawa i montaż nawierzchni Z TRAWY WYSOKOŚCI 15-22 MM Z WYPEŁNIENIEM	m ²		
d.1.2		1044,56	m ²	1 044,560	
				RAZEM	1 044,560
1.3		Obrzeża wewnątrz boiska			
14	KNR 231	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt	m		
d.1.3	0401-04	kat.III-IV	m	135,480	
		((2,0+40,0+2,0)+(1,87+20,0+1,87))*2		RAZEM	135,480
15	KNR 231	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m ³		
d.1.3	0402-04	135*0,1	m ³	13,500	
				RAZEM	13,500
16	KNR 231	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.	m		
d.1.3	0407-05	spoin zapr.cem.	m	135,480	
		135,48		RAZEM	135,480
1.4		Wyposażenie - dostawa i montaż			
17	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt		
d.1.4	0310-07	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.4		Dostawa i montaż wyposażenia: piłka siatkowa: tuleje-2, słupki-2, siatka-1,	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000