

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv w przedpokoju i łazience	m ²		
		5,63+4,35	m ²	9,98	
				RAZEM	9,98
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m		
		52,34	m	52,34	
				RAZEM	52,34
3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - pas roboczy w kuchni i obudowa wanny	m ²		
		3,5+1	m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
4	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - przedpokój UWAGA! WYKŁADZINA W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU, RÓWNIEŻ KOLORYSTYCZNIE ZBLIŻONA DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH W POKOJACH, podklejenie wykładzin w progach	m ²		
		5,63	m ²	5,63	
				RAZEM	5,63
5	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z pcv	m		
		2*(3,21+1,54+0,8+3,8+2,26+5,03+3,92+2,73+2,88)	m	52,34	
				RAZEM	52,34
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		2,57*2*(1,54+3,21+0,8)+2,57*2*(3,8+2,26)+2,57*2*(5,03+3,92)+2,57*2*(2,88+2,73)+2,57*2*(1,76+2,47)	m ²	156,26	
				RAZEM	156,26
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		1,54*3,21+0,8*0,86+2,26*3,8+3,92*5,03+2,38*2,73+0,49*0,86+1,76*2,47	m ²	45,20	
				RAZEM	45,20
8	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity	m ²		
		45,2+156,26	m ²	201,46	
				RAZEM	201,46
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 60 cm przy suficie w łazience - ściany	m ²		
		152,14-2*2*(1,76+2,47)-0,8*(0,6+2,38+2)	m ²	131,24	
				RAZEM	131,24
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		45,2	m ²	45,20	
				RAZEM	45,20
12	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka	m ²		
		4,35	m ²	4,35	
				RAZEM	4,35
13	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka	m ²		
		4,35	m ²	4,35	
				RAZEM	4,35
14	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU,	m ²		
		4,35	m ²	4,35	
				RAZEM	4,35
15	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia - pas roboczy	m ²		
		0,8*(0,6+2,38+2)	m ²	3,98	
				RAZEM	3,98
16	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia - pas roboczy	m ²		
		3,98	m ²	3,98	
				RAZEM	3,98
17	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, ściany do wys. min. 2 m	m ²		
		2*2*(1,76+2,47)	m ²	16,92	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,92
18	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 16,92	m ² m ²	16,92	
				RAZEM	16,92
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
20	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia podłóg, okien i innych elementów nie podlegających remontowi, wyczyszczenie wszelkich powierzchni po remoncie, włącznie z kaskami wenty- lacyjnymi 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	Kalkulacja własna	Renowacja stolarki drzwiowej - regulacja na zawiasie, klamek, wyczyszczenie powierzchni, w razie potrzeby pomalowanie, zerwanie naklejki z szyby 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00