

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Dobropole, Gmina Trzcińsko-Zdrój.  
ADRES INWESTYCJI : m. Dobropole, dz. nr 116/1, gmina Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński  
INWESTOR : Gmina Trzcińsko-Zdrój  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój  
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : maj 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa dn40PE dla potrzeb istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym (poz.6)/1000	km km	0,005	
				RAZEM	0,005
2	KNR 2-01 d.1 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - 75% mechanicznie 0,6*1,3*(poz.6)*0,75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,130	
				RAZEM	3,130
3	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - 25% ręcznie 0,6*1,3*(poz.6)*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,043	
				RAZEM	1,043
4	KNNR 4 d.1 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - podsypka 0,6*0,15*(poz.6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,482	
				RAZEM	0,482
5	KNNR 4 d.1 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 30 cm - obsypka 0,5*0,3*(poz.6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,803	
				RAZEM	0,803
6	KNNR 4 d.1 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5,35	m m	5,350	
				RAZEM	5,350
7	KNNR 4 d.1 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik PVC 160 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNNR 4 d.1 1424-01	Montaż wpustów ulicznych 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 4 d.1 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych lub żelbetowych o śr.nominalnej do 150 mm (poz.6)/100	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	0,054	
				RAZEM	0,054
10	KNR-W 2-19 d.1 0102-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego poz.6	m m	5,350	
				RAZEM	5,350
11	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.2+poz.3-poz.4-poz.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,888	
				RAZEM	2,888
12	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,888	
				RAZEM	2,888
13	kalk. własna d.1	Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000