KOSZTORYS OFERTOWY

L P-	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**45111200-0**	**Roboty przygotowawcze**				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 8+350 -11+860	km	3,51	1559,74	5474,69
2 d.1	KNNR 1 0111-02 analogia	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00	1559,74	1559,74
3 d.1	KNR AT-03 0101-0	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	210,00	3,34	701,40
4 d.1	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m_2	210,00	16,13	3387,30
5 d.1	KNR 15-01 0210-01analogia	Ręczne usuwanie korzeni drzew	szt.	56,00	167,94	9404,64
2	**45233340-4**	**Podbudowa**				
6 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	42,00	385,10	16174,20
3	**45233220-7**	**Nawierzchnia**				
7 d.3	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m_2	14264,00	29,71	423783,44
4	**45000000-7**	**Rowy i pobocze**				
8 d.4	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	900,00	19,75	17775,00
9 d.4	KNNR 6 0113-04	Pobocze z KŁSM 0/3,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m_2	5265,00	17,27	90926,55
5	**34922100-7**	**Ozakowanie pionowe**				
10 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4,00	289,67	1158,68
11 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	szt.	2,00	557,05	1114,10
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**571459,74**
Podatek VAT						**131435,74**
Ogółem wartość kosztorysowa robót						**702895,48**