| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SYMBOL** | **PROFIL** | **DŁUGOŚĆ** | **ILOŚĆ** | **CIĘŻAR MB** | **CIĘŻAR ŁĄCZNIE** |
| **-** | **-** | **mm** | **szt.** | **kg/mb** | **kg** |
| BS1 | RHS 150x100x6,3 | 5700 | 3 | 23,10 | 395,010 |
| BS2 | RHS 150x100x6,3 | 5760 | 12 | 23,10 | 1596,672 |
| BS3 | RHS 150x100x6,3 | 5450 | 2 | 23,10 | 251,790 |
| BS4 | RHS 150x100x6,3 | 5130 | 2 | 23,10 | 237,006 |
| ŻP1 | RHS 80x40x3,2 | 600 | 12 | 5,62 | 40,464 |
| ŻP2 | RHS 80x40x3,2 | 605 | 72 | 5,62 | 244,807 |
| S1 | SHS 120x6,3 | 3163 | 6 | 22,20 | 421,312 |
| S2 | SHS 80x4 | 3025 | 8 | 9,41 | 227,722 |
| S3 | SHS 80x4 | 3152 | 1 | 9,41 | 29,660 |
| S4 | SHS 80x4 | 3131 | 1 | 9,41 | 29,463 |
| S5 | SHS 80x4 | 3225 | 1 | 9,41 | 30,347 |
| S6 | SHS 80x4 | 3246 | 2 | 9,41 | 61,090 |
| S7 | SHS 80x4 | 3231 | 1 | 9,41 | 30,404 |
| R1 | L 80x80x5 | 1363 | 6 | 6,17 | 50,458 |
| R2 | L 80x80x5 | 1000 | 15 | 6,17 | 92,550 |
| R3 | L 80x80x5 | 1328 | 3 | 6,17 | 24,581 |
| R4 | L 80x80x5 | 1520 | 2 | 6,17 | 18,757 |
| R5 | L 80x80x5 | 2760 | 3 | 6,17 | 51,088 |
| R6 | L 80x80x5 | 600 | 3 | 6,17 | 11,106 |
| R7 | L 80x80x5 | 610 | 3 | 6,17 | 11,291 |
| R8 | L 80x80x5 | 1848 | 3 | 6,17 | 34,206 |
| R9 | L 80x80x5 | 4130 | 3 | 6,17 | 76,446 |
| R10 | L 80x80x5 | 1270 | 2 | 6,17 | 15,672 |
| R11 | L 80x80x5 | 1030 | 2 | 6,17 | 12,710 |
| R12 | L 80x80x5 | 2175 | 2 | 6,17 | 26,840 |
| R13 | L 80x80x5 | 2365 | 2 | 6,17 | 29,184 |
| R14 | L 80x80x5 | 1080 | 2 | 6,17 | 13,327 |
| PŁ1 | UPE 140 | 4550 | 6 | 14,50 | 395,850 |
| PŁ2 | UPE 140 | 5250 | 6 | 14,50 | 456,750 |
| DD1 | IPE 140 | 2982 | 6 | 12,90 | 230,807 |
| L1 | L100x63x8 | 73 | 18 | 9,87 | 12,969 |
| | | | **SUMA** | **kg** | **5160,339** |


**PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY**
**W BUDOWNICTWIE**
PAWEŁ ZIEMBA
KAMIEŃSK UL. SPORTOWA 4


| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR: | **GMINA PRZEDBÓRZ**<br>UL. MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBÓRZ | **KONSTRUKCJA:** | |
| OBIEKT: | BUDOWA KONTENERA MIESZKALNEGO CAŁOROCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ | PROJEKTANT:<br>**PAWEŁ ZIEMBA**<br>**NB.IV.7342.64/98** | PODPIS |
| ADRES: | DZ. NR EWID. 51/1, 52/1, 53/1 OBR. GAJ M. GAJ GM. PRZEDBÓRZ | SPRAWDZAJĄCY:<br>**MARCIN CIASTKO**<br>**LOD/2159/PWOK/13** | PODPIS |
| **ZESTAWIENIE ELEMENTÓW** | | KAMIEŃSK 10.2023R | ARK. **8K** |