

KOSZTORYS OFERTOWY

PAKIET 4 – NAPRAWA DRÓG OBRĘB WĘGORZEWO		RODZAJ ROBOTY	ILOŚĆ	Jednostka miary	NETTO (wartość w zł)	Stawka VAT (%)	BRUTTO (wartość w zł)
LEŚNICTWO POZEDRZE	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	20 475,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	20 475,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1mco 20mb na średnią głębokość 20cm	65,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	9 100,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	250,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	4 550,00	m2			
LEŚNICTWO	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	9 100,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	9 100,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1mco 20mb na średnią głębokość 20cm	145,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	20 300,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	300,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	10 150,00	m2			
LEŚNICTWO KALSKE NOWINY	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	8 400,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	8 400,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1mco 20mb na średnią głębokość 20cm	120,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	16 800,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	120,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	8 400,00	m2			

LEŚNICTWO DUŻY KAMIEŃ	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	7 000,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	7 000,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	190,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	26 600,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	250,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	13 300,00	m2			
	PRZEPUSTY	wymiana przepustu o średnicy 0,30 m, długości 9,0 m	1	szt.			
		odbudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych ze skrzydełkami	2	szt.			
	BARIERY DREWNIANE	dostawa i montaż barier drogowych drewnianych modrzewiowych o dł. 10m i śr. 12-15cm, z słupkami z okrągłaków modrzewiowych w rozstawie co ok. 2,5m, o śr. 15-20cm oraz z elementami z folii odblaskowej na słupkach	2	kpl.			
	LEŚNICTWO MOKRE	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	3 500,00	m2		
wałowanie (zagęszczenie)			3 500,00	m2			
NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW		mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	45,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	6 300,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	40,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	3 150,00	m2			
LEŚNICTWO KLIMKI		NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	100,00	m2		
	dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną		14 000,00	m2			
	dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm		250,00	m3			
	wałowanie (zagęszczenie)		7 000,00	m2			

LEŚNICTWO RYDZÓWKA	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	17 500,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	17 500,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	195,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	27 300,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	250,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	13 650,00	m2			
LEŚNICTWO OLSZEWO	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	7 000,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	7 000,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	15,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	2 100,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	140,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	1 050,00	m2			
	PRZEPUSTY	czyszczenie przepustu o średnicy 1,00 m, długości 6,0 m	1	szt.			
			RAZEM				