




RZUT FUNDAMENTÓW




RZUT PRZYZIEMIA




RZUT DACHU



PRZEKRÓJ A-A




WIDOK Z PRZODU



Dach: pokrycie z blachy trapezowej T32,
negatyw, grafit/antracyt
Elewacja: blacha T7, grafit

BLACHY PODSTAWY
1:10



Stal St3S
B-25 (C20/25)

Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie dowolnym
zestawem farb chlorokauczkowych (gr.200µm).
Stopień czystości podłoża: II (wg KOR 3A)
Kat. korozyjności : C3 (średnia)
Okres ochronny : min.15 lat (długi)

Powłoka zewnętrzna w kolorze cimoszarym (RAL 7012)

WIATA ŚMIETNIKOWA - ZESTAWIENIE STALI						
Nr	profil	długość [mm]	ilość sztuk	stal	masa jedn. [kg/m]	masa [kg]
Nr 1	rk 100x5	2285	4	St3S	14,7	180,43
Nr 2	rk 100x5	2370	2	St3S	14,7	51,04
Nr 3	rk 100x5	2454	4	St3S	14,7	47,33
Nr 4	bl 220x10	220	10	St3S	17,3	15,22
Nr 5	rk 100x5	3640	4	St3S	14,7	45,01
Nr 6	rk 40x3	4120	7	St3S	3,41	39,70
Nr 7	rk 40x3	3500	10	St3S	3,41	26,28
Nr 8	rk 40x3	3700	5	St3S	3,41	48,72
Nr 9	rk 40x3	1210	10	St3S	3,41	19,85
Nr 10	rk 40x3	1890	2	St3S	3,41	15,22
Nr 11	rk 50x30x4	1180	2	St3S	4,39	180,43
Nr 12	rk 50x30x4	1890	2	St3S	4,39	180,43
Nr 12	rk 50x30x4	2100	1	St3S	4,39	180,43
				kotwa M16	300	40
				razem	kg	622,39
				całkowita masa stali + naddatek na spoiny 2,0% [kg]		634,84

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYСУNEK

WIATA ŚMIETNIKOWA

PROJEKTANT

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI
specj. konstr.-budowlana
upr. nr WKP/0075/POOK/11

BRANŻA

konstrukcja

SKALA

1 : 50

DATA

03.2023

NR RYS.

K.13