

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

OBIEKT:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OGRODOWEJ)
NA DZIAŁCE NR EWID. 231 W M. BOCZÓW, GMINA TORZYM
W OBRĘBIE DZIAŁKI NR 231
OBRĘB EWID. NR 0058 BOCZÓW**

Kod główny przedmiotu zamówienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

I Grupa robót kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

II Grupa robót kod CPV 45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

INWESTOR:

GINA TORZYM
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

Opracował:

mgr inż. Artur Kurpiel

ART - PROJEKT BIURO PROJEKTÓW
I NADZORÓW ARTUR KURPIEL
65-785 Zielona Góra, ul. Osadnicza 9c/10
REGON: 081076201, NIP: 699-170-79-32
tel. 600 15 65 74

kwiecień 2023 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OGRODOWEJ) NA DZIAŁCE NR EWID. 231 W M. BOCZÓW, GMINA TORZYM					
Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8			
1.1		D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.	km	0,25
1.2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 20cm o z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją	m ³	201
1.3		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni i zjazdów z kamienia polnego [gr.20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m ²	1018
1.4		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych [gr.8cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m ²	19
1.5		D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	27
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:					
2	D-04.00.00	PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9			
2.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	1471
2.2		D-04.03.01a	Skroplenie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową mechanicznie	m ²	1387
2.3		D-04.03.01a	Skroplenie warstw bitumicznych emulsją asfaltową mechanicznie	m ²	1220
2.4		D-04.03.01a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (bitumicznych)	m ²	1220
2.5		D-04.03.01a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie(niebitumicznych)	m ²	1387
2.6		D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnię i zjazdy) o głębokości 47cm w gruncie kategorii I - III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją.	m ²	1471
2.7		D-04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o C1,5/2 ≤ 4,0MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	1471
2.8		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, [proj. jezdni i zjazdy] grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	1387
RAZEM PODBUDOWY:					
3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9			
3.1		D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S [proj. jezdni i zjazdy], grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1088
3.2		D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W [proj. jezdni i zjazdy], grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	1220
3.4		D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość warstwy 4cm z odwiezieniem urobku miejsce wskazane przez Inwestora	m ²	1018
RAZEM NAWIERZCHNIE:					

4	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45400000-1			
4.1		D-06.03.01a	Wykonanie nawierzchni poboczy - poboczy z kruszywa łamanego C90/3 - gr .20cm	m ²	378
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:					
5	D-07.00.00	ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5			
5.1		D-07.02.01	Ustawienie słupków prostych z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm,	szt.	2,00
5.2		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki zakazu).	szt.	3,00
5.3		D-07.02.01	Montaż tablicy T-0 "Nie dotyczy poj. rolniczych"	szt.	1,00
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU:					
6	D-09.01.00	ZIELEŃ DROGOWA KOD CPV 45233000-9			
6.1		D-09.01.01	Humusowanie terenów zieleni warstwą grubości 15 cm ziemi urodzajnej - humus z dokopu wraz z dozowaniem nawozów sztucznych i preparatów odchwaszczających i siewem nasion traw niskich.	m ²	488
RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:					
RAZEM KOSZTORYS:					
VAT 23 %:					
OGÓŁEM KOSZTORYS:					