

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY OGÓLNE			
1		Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	8	m ³	8.000	
	analogia			RAZEM	8.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotnosc = 5 poz.2	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Koszt składowiska odpadów	m ³		
d.1	wycena indywidualna	poz.2	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
2		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
5	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2	0614-05	72.895	m ²	72.895	
				RAZEM	72.895
6	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	72.895	m ²	72.895	
				RAZEM	72.895
7	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	0829-06	poz.6	m ²	72.895	
				RAZEM	72.895
8	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.2	2012-03	60.24	m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
9	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²		
d.2	2012-04	poz.8	m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
10	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m ²		
d.2	1134-01	poz.9+21	m ²	81.240	
				RAZEM	81.240
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białą wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.2	1505-01	poz.10	m ²	81.240	
				RAZEM	81.240
12	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego gr. 15 cm	m ²		
d.2	0313-03	19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
13	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe	m ²		
d.2	1029-05	19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
3		POSADZKA NA GRUNCIE			
14	KNR 7-28	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
d.3	0301-08	60.240	m ²	60.240	
	Rozebranie podłoża			RAZEM	60.240
15	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.3	0301-04	60.240*0.1	m ³	6.024	
				RAZEM	6.024
16	KSNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m ²		
d.3	0801-01	60.240	m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
17	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	60.240*0.1	m ³	6.024	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.024
18	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		60.240	m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
19	KNR-W 2-02 d.3 0608-01	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome	m ²		
		poz. 18	m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
20	KNR 19-01 d.3 0914-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubości 35mm z zatarciem na gładko	m ²		
		poz. 18	m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
21	KNR 19-01 d.3 0914-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu - dodatek za zmianę grubości o 10mm - do gr.5cm	m ²		
		Krotność = 1.5			
		poz. 18	m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
22	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
		poz. 18	m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
23	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-łoża	m ²		
		60.43	m ²	60.430	
				RAZEM	60.430
24	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz. 23	m ²	60.430	
				RAZEM	60.430
4		BIAŁY MONTAŻ i WYPOSARZENIE			
25		Dostosowanie, wymiana instalacji elektrycznej oraz wod - kan w łazienkach	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		poz. 27	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz. 27	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2-15 d.4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
31		Dostawa i montaż dozownika na mydło	kpl.		
d.4		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
32		Dostawa i montaż suszarki do rąk	kpl.		
d.4		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33		Dostawa kosza na śmieci	kpl.		
d.4		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
34		Kompletny zestaw nagłośnienia	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35		Płyty ochronne (zabezpieczenie podłogi hali sportowej)	m ²		
d.4		269.38	m ²	269.380	
				RAZEM	269.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Wypożyczenie kuchni			
36 d.5		KUCHNIA GAZOWA	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.5		TABORET GAZOWY	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.5		SZAFKA ŚCIENNA GASTRONOMICZNA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI	kpl.		
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.5		BLAT ROBOCZY CENTRALNY Z SZAFKĄ DRZWI SUWANE	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.5		SZAFKA GASTRONOMICZNA MAGAZYNOWA 120KG	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.5		STÓŁ ROBOCZY CENTRALNY Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI SUWANymi I SZUFLADAMI	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.5		STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI PRZYŚCIENY Z RANTEM	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.5		STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ PRZYŚCIENNY	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.5		PATELNICZKA ELEKTRYCZNA PRZECIŁNĄ Z WANNĄ ŻELIWNĄ 40L	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.5		BATERIA Z PRYSZNICEM	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.5		ZMYWARKA GASTRONOMICZNA UNIWERSALNA Z WYPARZARKĄ	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.5		PODSTAWKA POD ZMYWARKĘ	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.5		REGAŁ OCIEKACZ	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.5		ZLEW DWUKOMOROWY Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI OTWÓR NA BATERIE	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.5		SZAFKA CHŁODNICZA 2-DRZWIOWE 1400L	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.5		KUCHNIA GAZOWA 5 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.5		ROBOT SPIRALNY Z OPUSZCZANĄ MISĄ 30L	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.5		GARNEK WYSOKI 50 L	kpl.		
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
54 d.5		GARNEK ŚREDNI 32L	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
55 d.5		SZATKOWNICA ELEKTRYCZNA DO WARZYW Z 5 TARCZAMI	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.5		GOFROWNICA 2X1500W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.5		TERMOS POJEMNIK TERMICZNY 40L	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.5		KOCIOŁ TERMOS DO ZUP ELEKTRYCZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ 10 L	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000