

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty remontowe - budowlane				
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	4,600
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	37,480
3	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	37,480
4	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	4,600
5	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,600
6	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m2	37,480
7	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych	m	44,300
8	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
9	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt	1,000
10	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,640
11	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	49,438
12	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur")	m2	49,438
13	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (Krotność= 2)	m2	49,438
14	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	49,438
15	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm (Krotność= 2)	m2	49,438
16	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	116,310