


ZBROJENIE ŁAW  
FUNDAMENTOWYCH  
SKALA 1:20

Ława zewnętrzna – Ł.1  
mb. 25,5




Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej zewnętrznej Ł-1

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				St0S-b	RB500W
				Ø6	Ø12
1	12	105	4		4,20
2	6	129	4	5,16	
Długość ogólna wg średnic [m]				5,2	4,3
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,2	3,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1,2	3,8
Masa całkowita [kg]				5	

Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej wewnętrznej Ł-2

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				St0S-b	RB500W
				Ø6	Ø12
1	12	105	4		4,20
2	6	129	4	5,16	
Długość ogólna wg średnic [m]				5,2	4,3
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,2	3,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1,2	3,8
Masa całkowita [kg]				5	

Ława wewnętrzna – Ł.2  
mb. 9,0



\* wskazany system, materiał, marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu oraz jego parametry techniczne. Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niż wskazane.

KOSYDAR

PRACOWNIA  
PROJEKTOWO  
REALIZACYJNA

39-100 Ropczyce ul. Wyszyńskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel.506 129 266

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi; NA DZIAŁKACH O NR EWID. 829/4, 832/3; POŁOŻONYCH W M. MAŁA; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obręb: 0005 MAŁA		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce		
ADRES OBIEKTU:	działki nr ewid. 829/4, 832/3; m. Mała, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE -OBSZAR WIEJSKI ; obręb: 0005 MAŁA		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH		
DATA:	GRUDZIEŃ 2021	SKALA:	1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar nr upr PDK/0172/POOK/13		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Katarzyna Kosydar nr upr PDK/0172/POOK/09		
OPRACOWAŁ:	inż. Paulina Krajewska		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NR RYS.	K-5

Beton B20 (C16/20)  
Stal St0S-b  
RB500W  
Otulina 50 mm