

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ				
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt]	Długość całkowita [m]
1	10	852	60	511,20
2	10	520	116	603,20
3	10	927	13	120,51
4	10	540	58	313,20
5	10	812	33	267,96
6	10	232	13	30,16
7	10	212	11	23,32
8	10	297	3	8,91
9	10	148	66	97,68
10	10	337	81	272,97
11	10	340	81	275,40
12	10	344	7	22,40
13	10	210	12	25,20
14	10	170	12	20,40
15	10	150	24	36,00
16	10	220	24	52,80
17	10	280	16	44,80
18	10	233	6	13,98
19	10	140	12	16,80
20	10	146	40	58,40
narozża pływ	10	1200	5	60,00
Długość całkowita [m]				2775,29
Masa jednostkowa [kg/m]				0,62
Masa [kg]				1720,68

UWAGA

- Wieńce o przekroju 24x24cm, zbroić 4#12, strzemiiona #6 co 25cm.
- Zbrojenie wieńca połączyć ze zbrojeniem łączników
- Otulenie zbrojenia płyty – 20mm.
- Z wieńca ściany kolankowej wypuścić śruby fajkowe M16 pod montaż ścian w rozstawie co ok.1,0m.

* wskazany system, materiał, marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niż wskazane.

	PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA		
	39-100 Ropczyce ul. Wyszyńskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel. 506 129 266		
	NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI: NA DZIAŁKACH O NR EWID. 829/4, 832/3; POŁOŻONYCH W M. MAŁA; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obręb: 0005 MAŁA	
	INWESTOR:	Gmina Ropczyce ul. Księgo 1, 39-100 Ropczyce	
	ADRES OBIEKTU:	działki nr ewid. 829/4, 832/3; m. Mała, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE -OBSZAR WIEJSKI ; obręb: 0005 MAŁA	
TYTUŁ RYSUNKU:	ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ		
DATA:	GRUDZIEŃ 2021	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar nr upr PDK/0172/POOK/13		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Katarzyna Kosydar nr upr PDK/0172/POOK/09		
OPRACOWAŁ:	inż. Paulina Krajewska		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NR RYS.	K-4

