

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku magazynowego na terenie KMP w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 8
ADRES INWESTYCJI : ul. 17 Stycznia 8, Leszno
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ
DATA OPRACOWANIA : 06.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		26,24	m ²	26,240	
				RAZEM	26,240
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		26,24	m ²	26,240	
				RAZEM	26,240
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10,44	m ²	10,440	
				RAZEM	10,440
4	kalk. własna	Oczyszczenie ręczne powierzchni betonowej dachu po demontażu papy	m ²		
		26,24	m ²	26,240	
				RAZEM	26,240
5	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wykonanie wylewki z masy wyrównującej w brakujących miejscach w betonie	m ²		
		26,24	m ²	26,240	
				RAZEM	26,240
6	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²		
		26,24	m ²	26,240	
				RAZEM	26,240
7	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		0,64	m ²	0,640	
				RAZEM	0,640
8	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		9,8	m ²	9,800	
				RAZEM	9,800
9	NNRNKB 202 0517-04 analogia	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrąg-łych o śr. 15 cm	m		
		8,2	m	8,200	
				RAZEM	8,200
10	NNRNKB 202 0519-03 analogia	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych o śr. 12 cm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNNR 2 0505-03 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-chy tytan-cynk o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - lej spustowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 2 0505-03 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-chy tytan-cynk o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - kolanko	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
13	kalk. własna	Montaż klinów styropianowych pod murami	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
14	KNNR 2 0504-07	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		26,24	m ²	26,240	
				RAZEM	26,240
16	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
17	KNR 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim - ciąg poziomy	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
18	KNR 4-03 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-03 0703-11	Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej naprężanej na ścianie z cegły	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR 4-03 0708-03 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - ciąg pionowy	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
21	kalk. własna	Utylizacja materiałów budowlanych w tym papy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000