



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE II – OKŁADZINA Z PANELI KOMPOZYTOWYCH I DRZWI ZEWNĘTRZNE

1. **Dostawa i montaż okładziny ściennej z paneli kompozytowych** na budynku galerii i w strefie wejściowej złożonych z dwóch wierzchnich blach aluminiowych z rdzeniem mineralnym (niepalnym):
 - a. Prace wykonane do chwili obecnej:
 - Na części ścian zewnętrznych zostało wykonane ocieplenie.
 - Nad fasadą szklaną wykonano podkonstrukcję z płyty OSB.
 - b. W zakres zamówienia wchodzi:
 - Wykonanie impregnacji płyt OSB nad fasadą szklaną budynku galerii
 - Wykonanie pozostałej części ocieplenia ścian zewnętrznych,
 - Wykonanie izolacji przeciwwodnej i paroprzepuszczalnej,
 - Wykonanie podkonstrukcji na ścianach,
 - Montaż płyt kompozytowych złożonych z dwóch wierzchnich blach aluminiowych z rdzeniem mineralnym,
 - Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich.
2. **Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych**
W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych pełnych o wymiarach 90x200.. Klamka systemowa, wykończenie matowe, w kolorze tożsamym z okładziną elewacyjną. Wyposażenie dodatkowe: zamek.
3. **Zabudowa szachtu**
W zakres zamówienia wchodzi zabudowa szachtu z paneli kompozytowych na podkonstrukcji.

ZADANIE Va – ZIELONY DACH

1. **Wykonanie zielonego dachu** o powierzchni około 210,00 m² na stropie nad budynkiem galerii.
 - a. Prace wykonane do chwili obecnej: Strop, ocieplenie, izolacja z papy.
 - b. W zakres zamówienia wchodzi:
 - Warstwa wyrównująca z keramzytu lub keramzytobetonu zakończona wylewką wodoszczelną o grubości od 4 do 8 cm
 - Warstwa hydroizolacyjna z funkcją ochrony przed korzeniami,
 - Drenaż w postaci koryta wypełnionego żwirem (oś 3),
 - mata retencyjno-mikrodrenażowa,
 - mata wegetacyjna rozchodnikowa,
 - opaska żwirowa przy osi nr 1.

ZADANIE Vb – ZIELONA ŚCIANA I NASADZENIA W DONICACH

1. **Wykonanie zielonej ściany.**
 - a. Prace wykonane do chwili obecnej: została wykonana podkonstrukcja pod ścianę zieloną z profili stalowych.
 - b. W zakres zamówienia wchodzi: Dostawa i montaż skrzynek systemu ogrodów wertykalnych wraz z wypełnieniem ziemią, nasadzeniem i podłączeniem z maskownicą górną i boczną w systemie płyt kompozytowych.
2. **Wykonanie nasadzeń w donicach**

W zakres zamówienia wchodzi: Uzupelnienie ziemi i wykonanie nasadzeń.



**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STANOWI USZCZEGÓLOWIENIE OPISU PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA.
WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W OPARCIU O KTÓRĄ NALEŻY WYKONYWAĆ ROBOTY
OBJĘTE ZAMÓWIENIEM:**

Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje całe zamierzenie budowlane. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać wyłącznie prace wyszczególnione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarach robót, zgodnie z dokumentacją projektową.

1. PW_OPIS TECHNICZNY_T.I. - T.IV._Arch
2. PW_T.I._Arch_Przebudowa strefy wejściowej
3. PW_T.I._Elektr_Przebudowa strefy wejściowej
4. PW_T.III._Arch_Przebudowa budynku na potrzeby galerii
5. PW_T.III._Elektr_Przebudowa budynku na potrzeby galerii
6. PW_T.III._Teletech_Przebudowa budynku na potrzeby galerii

7. KARTY MATERIAŁOWE_T.I._Przebudowa strefy wejściowej
8. KARTY MATERIAŁOWE_T.III.1_Przebudowa budynku na potrzeby galerii
9. KARTY MATERIAŁOWE_T.III.2_Przebudowa budynku na potrzeby galerii
10. Detal balustrady stalowej
11. Przełącznik sieciowy i wifi

12. STWiOR_T.I_Arch_Przebudowa strefy wejściowej
13. STWiOR_T.I_Elektr_Przebudowa strefy wejściowej
14. STWiOR_T.I_Teletech_Przebudowa strefy wejściowej
15. STWiOR_T.III_Arch_Przebudowa budynku na potrzeby galerii
16. STWiOR_T.III_Elektr_Przebudowa budynku na potrzeby galerii
17. STWiOR_T.III_Teletech_Przebudowa budynku na potrzeby galerii

18. PRZEDMIAR ZAD II_Okładzina z paneli kompozytowych i drzwi zewnętrzne
19. PRZEDMIAR ZAD IV_Platforma dla osób niepełnosprawnych i balustrady
20. PRZEDMIAR ZAD V_Zieleń
21. PRZEDMIAR ZAD VI_Roboty elektryczne i teletechnika