

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE			
1		Olinowanie terenu	m		
d.1	kalk. własna	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1	0420-01	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe (gr. 5,2 mm)	m ²		
d.1	0504-01	177.72	m ²	177.720	
				RAZEM	177.720
4	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²		
d.1	0533-02 analogia	25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
6	KNR 4-01	Wykonanie i montaż opasek dociskowych z blachy ocynkowanej powlekanej (kominy , ogniomury, blacha gr. 0,55 mm)	m ²		
d.1	0531-01 analogia	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-09	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2		WYWÓZ GRUZU, UTYLIZACJA, SPRZĘT			
9		Praca podnośnika hydraulicznego	g		
d.2	kalk. własna	2	g	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
d.2	0108-13 0108-16	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	kalk. własna	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000