



Unia Europejska



Podlaskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GMINA ŁAPY
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Łapy, dnia 20.09.2023 r.

I.7013.20.2023

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pod nazwą: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy”

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Proszę o potwierdzenie, że budowa zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o pojemności 1001m³ w Uhowie nie wchodzi w zakres robót przewidzianych do realizacji (dotyczy projektu i wykonania).
2. Ze względu na formułę Zaprojektuj i wybuduj proszę o podanie niezbędnych danych szczegółowych do wykonania systemu aeracji na SUW w Bokinach. Brak danych w SWZ i PFU.
3. Ze względu na formułę Zaprojektuj i wybuduj proszę o podanie niezbędnych danych szczegółowych do wykonania zadania komory rozdziału ścieków i zagęszczania osadów na OŚ w Łapach (wymiar, materiał itp.). Brak danych w SWZ i PFU.
4. Zgodnie z PFU długości sieci tłocznej, ciśnieniowej i wodociągowej są orientacyjne. Proszę o informację o ile długości mogą się zwiększyć lub zmniejszyć nie wpływając na wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Ze względu na formułę zaprojektuj wybuduj proszę o podanie orientacyjnej ilości hydrantów przewidzianych do zamontowania na sieci wodociągowej.

Odpowiedź

1. Zamawiający potwierdza, że budowa zamkniętego zbiornika w Uhowie nie wchodzi w zakres robót przewidzianych do realizacji.
2. Zamawiający informuje, iż system aeracji na SUW w Bokinach musi być zaprojektowany na przepływ wody wynosi średnio 25m³/dobę.
3. Zamawiający informuje, iż komora rozdziału ścieków jest to zbiornik żelbetowy o średnicy 5,2m, natomiast zagęszczacz osadu jest to zbiornik żelbetowy o średnicy 6,2m. Konstrukcję zadania ich zaprojektować i wykonać w formie wiaty z materiałów odpornych na środowisko ścieków komunalnych.
4. Zamawiający informuje, iż podane długości są orientacyjne – trasy mogą ulec zmianie oraz ich długości ze względu na uzgodnienia zarządców pasów drogowych lub osób

prywatnych.. Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie w zakresie określonym w PFU.

5. Zamawiający informuję, iż orientacyjna ilość hydrantów wynosi około 4.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/