


- UWAGA:
- Balustrada ze stali malowanej proszkowo;
 - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu;
 - Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze;
 - Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu oraz opisem technicznym;
 - W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

- OZNACZENIA:
- | | |
|-------------|--|
| 1 - Ø40x4mm | Stal konst.: St3SX (S235JR) |
| 2 - Ø40x2mm | Elektrody: ER 146 |
| 3 - Ø25x2mm | Spoiny pachwinowe 2mm, 4mm |
| 4 - Ø16x2mm | Spoiny czołowe pełne |
| | Śruby: M12, M16, kl. 5.8 |
| | Drewno: GL24h |
| | Beton: C20/25 W8 |
| | Stal: B500SP, kl. ciężkości C |
| | Klasa konstrukcji: S4 |
| | Klasa ekspozycji: XC2 |
| | Nominalna grubość otuliny: $c_{nom} = 30/40mm$ |
| | Maksymalny wymiar kruszywa: $d_g = 16mm$ |

- UWAGA:
- Drewno zaimpregnować środkiem przeciwoogniowym (B-s1,d0).
- Stal konstrukcyjną zabezpieczyć farbą przeciwoogniową.
- Balustradę i elementy stalowe malować na czarno.

PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:25



X
KOSTKA BRUKOWA Z POSYPKĄ - 5 cm
BETON B10 - 10-15 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA $b_p = 0,95 - 10$ cm

Y
KOSTKA BRUKOWA Z POSYPKĄ - 5 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3cm
PLYTA Z BETONU C20/25 ZBROJONA SIATKĄ Ø8 o oczkach 15x15cm - 12cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA $b_p = 0,95 - 35$ cm

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. "POLSKICH PODRÓŻNIKÓW"
UL. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 5,
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

PROJEKTANT konstrukcja	KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:
---------------------------	--	---------

OBIEKT

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY SALI
GIMNASTYCZNEJ ORAZ ŁĄCZNIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. UL.
GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 5, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJ.

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUŁ RYSUNKU

SCHODY ZEWNĘTRZNE,
BALUSTRADA Poz.3

DATA WYDANIA: 05.2021r.	SKALA 1: 25/1:50	RYS. NR 10
-------------------------	------------------	------------

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNÝCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).