



Grudziądz, dnia 14.06.2023 r.

WIR.271.14.2023

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą **Roboty budowlane w ramach projektu "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ul. Dworcowej 35 w Grudziądzu"**.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

### Pytanie 1:

Jaką zastosować grubość styropianu do docieplenia ościeży ?

#### Odpowiedź:

Grubość ocieplenia dostosować do szerokości wystających ościeżnic okiennych. Nie dopuszcza się zmniejszenia wymiarów w świetle okien.

### Pytanie 2:

Co z zadaszaniem nad wejściem do PM-czy wymiana ?

#### Odpowiedź:

Rewitalizację daszku nad wejściem głównym w segmencie B należy wykonać jako spójną z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi. Prace przy zadaszaniu przed wejściem głównym należy ująć w ramach składanej oferty.

### Pytanie 3:

Co z kominami -w opisie jest tylko naprawa tynków na kominach ponad dachem o łącznej powierzchni 25 m<sup>2</sup>. Czy będą one malowane ?

#### Odpowiedź:

Tak, kominy należy wykończyć tak jak elewację budynku.

### Pytanie 4:

Co z uszkodzonymi czapkami kominowymi - nie ma o nich mowy .

#### Odpowiedź:

Ewentualną naprawę uszkodzonych elementów tzw. „czapek kominowych” należy przewidzieć w ramach naprawy tynków i wymiany blacharki.

### Pytanie 5:

Czy wymienić kominki wentylacyjne na dachach z rur PCV na nowe ?

#### Odpowiedź:

Tak, należy przewidzieć wymianę kominków na nowe.

### Pytanie 6:

Co z pęknięciami ścian oraz cokołu -czy należy je przed wykonaniem docieplenia naprawić?

#### Odpowiedź:

Oferta złożona w postępowaniu powinna obejmować zakres prac związanych z niezbędną naprawą tynków i ścian przed wykonaniem dociepleń ścian.

**Pytanie 7:**

Co z kratami na oknach -w opisie jest usunięcie okratowania okien -czy będzie ich ponowny montaż ,co z ich konserwacją?

**Odpowiedź:**

Okratowanie okien należy usunąć bez ponownego montażu. Materiał z demontażu należy traktować jako odpad.

**Pytanie 8:**

Co z opaską wokół budynków -nic nie ma w opisie ?

**Odpowiedź:**

Opaski wokół budynku należy przywrócić do stanu sprzed termomodernizacji.

**Pytanie 9:**

Co z daszkami na drzwiach (od frontu-budynek AiB) czy wymiana na nowe?

**Odpowiedź:**

Istniejący daszek żelbetowy nad drzwiami w segmencie C do likwidacji. Nad drzwiami wejściowymi tylnymi w segmentach A i C należy wykonać jednakowe zadania systemowe nad wejściami.

**Pytanie 10:**

Daszki na drzwiach tylnymi - czy likwidujemy jeden istniejący w segmencie C i montujemy dwa tożsame, odpowiednio daleko wystające poza elewację dla obydwu drzwi (segment C i A)?

**Odpowiedź:**

Istniejący daszek żelbetowy nad drzwiami w segmencie C do likwidacji. Nad drzwiami wejściowymi tylnymi w segmentach A i C należy wykonać jednakowe zadania systemowe nad wejściami.

**Pytanie 11:**

Rynna spustowa na tyłach segmentu C jest podłączona poprzez czyszczak do kanalizacji deszczowej, której drożność jest pod znakiem zapytania - proponujemy wyprowadzenie spustu na teren, jak w przypadku pozostałych rynien. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne?

**Odpowiedź:**

Istniejący wpust rury spustowej w budynku C do kanalizacji deszczowej do likwidacji. Należy wykonać odprowadzenie wody po terenie.

**Pytanie 12:**

Z jakiego materiału mają zostać wykonane rynny?

**Odpowiedź:**

Opierzenia blacharskie, w tym rynny i rury spustowe, wykonać z blachy ocynkowanej.

**Pytanie 13:**

Czy wymiana okapów na inną konstrukcję (dotychczasowe w segmencie A zamknięte od spodu blachą) z uwagi na zatopienie ich części w elewacji jest akceptowalne?

**Odpowiedź:**

Istniejące obróbki blacharskie do rozbiórki. Nowe obróbki należy dostosować do wykonanego ocieplenia budynku.

**Pytanie 14:**

Czy "szycie" ścian z powodu licznych pęknięć, której to czynności brak w zadaniu, będzie mogło być potraktowane jako prace dodatkowe?

**Odpowiedź:**

Oferta złożona w postępowaniu powinna obejmować zakres prac związanych z niezbędną naprawą tynków i ścian przed wykonaniem dociepleń ścian.

**Pytanie 15:**

Czy wykonanie rewitalizacji daszku przed wejściem głównym na istniejącej konstrukcji wraz z zamknięciem od spodu dla nadania spójności z wyremontowaną elewacją (nie ma tego w zadaniu), można będzie zrealizować w ramach prac dodatkowych?

**Odpowiedź:**

Rewitalizację daszku nad wejściem głównym w segmencie B należy wykonać jako spójną z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi. Prace przy zadaszeniu przed wejściem głównym należy ująć w ramach składanej oferty.

**/-/ Prezydent Grudziądz**