

PRZEDMIAR ROBÓT 500-20-002

CPV:

Budowa: Ścięcie poboczy
Obiekt: Drogi gminne na terenie gminy Gniezno
Rodzaj robót: Wykonanie ścięcia poboczy wraz z uzupełnieniem
Lokalizacja: Strzyżewo Paczkowe, Osiniec, Dalki, Pyszczyń

PRZEDMIAR 500-20-002

Strona 1

28-07-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
1	10	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²	12471,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Strzyżewo Paczkowe		1950*2,0*1,0 3900,000
		2	Osiniec		2000*2,0*1,0 4000,000
		3	Dalki		1250*2,0*1,0 2500,000
		4	Pyszczyń		(300+421)*1,5+330*2*1,5 2071,500
1	20	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 - wykonanie utwardzenia z materiału dostarczonego przez Gminę Gniezno w miejscach gdzie znajdują się ubytki i nierówności na poboczach	m ²	2000,000