

KOLUMBARIUM - objaśnienia

- 1 - Płyta epitafialna 53x53x4cm z granitu - kolor grafitowy, polerowana z otworami na rozety
- 2 - Półka z granitu - kolor grafitowy, polerowana gr. 3cm i szer. 25cm z podcięciem - okapnikiem
- 3 - Czapki - nakrywy z granitu - kolor grafitowy polerowane gr. 5 do 6cm (spadek 1,33%), szer. 155cm, dł. 107cm (4szt) z okapnikami z obu stron, przyklejane na klej mrozoodporny
- 4 - Paski z granitu - k. ciemno-szary polerowane gr.1,5cm i szer. 5 i 10cm przyklejane na klej mrozoodporny
- 5 - Cegła klinkierowa 25x12x6,5cm kolor grafitowy
- 6 - Izolacja pozioma z papy zgrzewalnej
- 7 - Izolacja pionowa 3x dysperbit
- 8 - Fundament żelbetowy

KOLUMBARIUM (24 nisze na urny)

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspólna


inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inż. Paweł Łotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Rys. 2 Przekroje - Kolumbarium

SKALA 1 : 25
10.08.2021 r.

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



UWAGA: wszystkie elementy metalowe użyte do wykonania kolumbarium muszą być ocynkowane, rozety do płyt epitafialnych ze stali nierdzewnej

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

