


PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI CHODNIKA



1

kruszywo łamane granitowe koloru szarego gr. warstwy 8cm
włóknina syntetyczna min. 120g/m²
zagęszczone rodzime podłoże piaskowe, $I_d=0,6$

2

obrzeże betonowe 10 x 20cm

3

ława betonowa 10 x 20cm z oporem

4

ziemia urodzajna - trawnik

5

podłoże - grunt rodzimy (piasek)

KOLUMBARIUM (24 nisze na urny)

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspólna

inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inż. Paweł Łotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Rys. 7

Naw. utwardzone - przekrój

SKALA 1 : 20

10.08.2021 r.