

**PRZEDMIAR****Remont drogi wojewódzkiej nr 779 od km 0+396 do km 0+965**

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
<b>ROBOTY BRUKARSKIE I ODWODNIENIOWE</b>				
1	D.01.02.04 D.08.02.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z ponownym ułożeniem	m2	300,00
2	D.03.02.01	Wymiana z regulacją wpustów ulicznych wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów betonowych studni oraz oczyszczeniem studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	2,00
3	D.03.02.01	Wymiana z regulacją włazów kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów betonowych studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	6,00
<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
4	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	4 172,00
5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	4 172,00
6	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozestępną 0,4kg/m2	m2	8 344,00
7	D.05.02.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu	m2	4 172,00
8	D.05.02.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	4 172,00
9	D.06.03.01	Profilowanie poboczy na średniej szer 1.0m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	439,00
10	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm po zagęszczeniu grubości 10 cm i szer.1,0m	m2	439,00
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE</b>				
11	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	0,569
12	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
13	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	66,00