
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PP Łąck wymiana okien (realizacja zaleceń pokontrolnych)
ADRES INWESTYCJI : 09-520 Łąck, ul. Warszawska 17
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gut Leszek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1		(1,5*1,5)+(0,75*0,5)+(1,5*1,45)+(1,5*1,45)	m ²	6,975	
				RAZEM	6,975
1.2		Prace montażowe			
2	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1.	202 1025-01	współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]			
2		0,75*0,5	m ²	0,375	
				RAZEM	0,375
3	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1.	202 1025-04	współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]			
2		1,5*1,5+1,5*1,45+1,5*1,45	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
4		Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych	szt		
d.1.	kalk. własna				
2		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000