




SZCZEGÓŁ P.1
PRZEJŚCIE WYNIESIONE
- SKALA 1:100 -

PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



UWAGI:

- 1) PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH WYNIESIONE SKOSEM NA RAMPIE O WARTOŚCIE 1:20
 - 2) DOŚWIECZENIE PRZEJŚCIA ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM – SŁUPY WRAZ Z OPRAWAMI OŚWIECZENIOWYMI LED O ZASILANIU HYBRYDOWYM – OPTYKA PRAWA –
 - 3) PROJEKTOWANE PUNKTOWE ELEMENTY ODBŁASKOWE ZLOKALIZOWANE NA JEZDNI DROGI GMINNEJ – 1,0M OD KRAWĘDZI RAMPY NAJAZDOWEJ
 - 4) WYNIESIENIE CAŁKOWITE PRZEJŚCIA ZLICOWANE Z PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM – 12 CM POWYŻEJ NIEWELETY JEZDNI DROGI GMINNEJ
 - 5) ODSADZKA/TARAS NA WYSOKOŚCI WYNIESIENIA PRZEJŚCIA O SZER. MIN. 50 CM
- * – szerokość pasa ruchu według planu sytuacyjnego

PP

KONSTRUKCJA PRZEJŚCIA WYNIESIONEGO

warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8cm

podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 4cm

warstwa podbudowy z betonu cementowego C20/25 o gr. 22cm

warstwa kruszywa łamanego 0/63 stabil. mech. o gr. 20cm

warstwa podłoża stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o $R_m=2,5\text{MPa}$ o gr. 30cm

RAZEM: 83cm

Adres Jednostki Projektowej: 36-040 Boguchwała Mogielnica 439		Nazwa Jednostki Projektowej: PIN - Wojciech Kalandyk Mogielnica 438a, 36-040 Boguchwała NIP 517-013-27-08	
Inwestor: BURMISTRZ ROPCZYC ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce		Przedsięwzięcie budowlane: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PAŁACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C" OD KM 0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ PRZEBUDOWA UL. KS. WÓJCIKA OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,00 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ SIĘCI	
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Część: CZĘŚĆ RYSUNKOWA	
<u>Funkcja/branża</u>	<u>Tytuł, imię, nazwisko</u>	<u>Nr uprawn., specjalność</u>	<u>Data</u>
Projektant Drogowa	mgr inż. Kamil Fic	PDK/0063/PWOD/18	04.2023
<u>Skala:</u>	<u>Tytuł rysunku:</u>	<u>Nr rysunku:</u>	
1:25	SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA WYNIESIONEGO	5.3	