



- Uwaga: (Odpis z notatki służbowej spisanej w dn. 09.11.2010 r. - załącznik do projektu)
1. Przed przystąpieniem do budowy studni zapuszczanych należy wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawiciela CERGII celem przeprowadzenia bezkolizyjnej budowy kanalizacji.
 2. Zabezpieczenie ścian pod wzdłużne sięgacze kanalizacyjne należy wykonywać za pomocą modułowych szalunków ze szczególną ostrożnością przy demontażu uciążliwych wykopów.
 3. Wykopy pod odgałęzienia kanalizacyjne do poszczególnych posesji należy wykonywać ręcznie, a wykonywanie odgałęzienia wykonywać należy w obecności służb technicznych CERGII.
 4. Studnie rewizyjne na terenie posesji należy posadowić w odległości min. 1,0 m od skrajnościodągu.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji nie przewidzianych w w/w ustaleniach należy dokonać ich rozwiązania przy udziale zainteresowanych stron.

Legenda:

— — — teren projektowany

10 / 10 teren istniejący

12/10 otwór geologiczny

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
(1 : 100/500) w ul. PALMOWEJ
- odcinek: S4 - S41, S13 - S47, S13 - S5

**HANKOP - nadzór i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych**
Hanna Kopczyńska-Wiewiórska
ul. Wojska Polskiego 47/35, 87-100 Toruń
tel. 609 478 233 e-mail: hankop@tlen.pl
NIP: 879-202-14-00

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kanalizacja sanitarna dla OM Bukowa Kępa
- PROJEKT ZAMIENNY

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT:
Hanna Kopczyńska-Wiewiórska
Upr. nr: KUP/O054/POOS/09
Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna

SPRAWDZAJĄCY:
Rafał Wiewiórski
Upr. nr: GP.I.7342/35/TO/93
Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna

DATA: 10.2014 r.	SKALA: 1:100/500	NR RYS.: 7
---------------------	---------------------	----------------------