


RZUT PARTERU
skala 1:150



0 1 2 4m



P1

NAWIERZCHNIA SPORTOWA MARMOLEUM SPORT gr. 4 mm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPR. gr. 10 cm
RURKI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
EKARAN
STYROPIAN EPS100 gr.15 cm, $\lambda=0,04$ [W/mK]
FOLIA PE gr. 0,2 mm
CHUDY BETON gr. 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA gr. 20 cm
DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE



P2

GRES BARWIONY W MASIE gr. 10 mm, R10, GAT. I,
WARSTWA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPR. gr. 6 cm
RURKI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
EKARAN
STYROPIAN EPS100 gr.15 cm, $\lambda=0,04$ [W/mK]
FOLIA PE gr. 0,2 mm
CHUDY BETON gr. 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA gr. 20 cm
DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE



P4

NAWIERZCHNIA SPORTOWA MARMOLEUM SPORT gr. 4 mm
SKLEJKA LIŚCIATA gr. 15 mm
PIANKA PU gr. 15 mm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPR. gr. 8 cm
RURKI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
EKARAN
STYROPIAN EPS100 gr.15 cm, $\lambda=0,04$ [W/mK]
FOLIA PE gr. 0,2 mm
CHUDY BETON gr. 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA gr. 20 cm
DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

0.00 = 211.83 m n.p.m.

ELTA
PRO

BIURO PROJEKTOWE
83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12
tel. 058 681-37-67, 603 416-782
eltapro@wp.pl , www.eltapro.pl

INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej.

ADRES: Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obręb 3, Kartuzy-M

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Ireneusz Tackowiak	mgr inż. arch. Sebastian Krefft
upr. bud. nr 248/POOKK/V/2021	upr. bud. nr 253/POOKK/IV/2017

DATA: maj 2024 r.	Skala 1:150	NR RYS.
RZUT PARTERU - UKŁAD POSADZEK		A18