

załącznik nr 2 do umowy

ZAKRES ROBÓT

-przedmiar-

NAZWA: Remont pomieszczenia magazynowego Zespołu Medycznego WCKiK SP ZOZ
w Warszawie

ADRES: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie, ul. Szaserów 128 (budynek nr 18)

INWESTOR: WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78

.....

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł) (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Pomieszczenie magazynowe: 8,85x5,30 = 46,905 m², h = 2,75 m						
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach podłogi ponad 5 m ²	m ²	124,730		
2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 60 %	m ²	74,838		
3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie pionowe krotność=2	m ²	77,825		
4	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie poziome krotność=2	m ²	46,905		
5	NNRNKB 202 2013-01	(z. X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	77,825		
6	NNRNKB 202 2015-01	(z. X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²	46,905		
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	77,825		
8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	46,905		
9	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie farbami lamperii <i>do wys. 2.1 m</i>	m ²	59,430		
10	KNR-W 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych	m	28,300		

	analogia					
11	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	46,905		
12	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0,50 m2 w jednym miejscu – 30%	miejsc.	14,072		
13	KNR-W 202 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	46,905		
14	KNR-W 202 1127-02	Posadzki typu Placidur	m2	46,905		
15	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą grzejników	m2	1,725		
16	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Zabudowa drzwi płytami g-k na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m2	1,680		
17	KNR 0-19 0931-01	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe	m2	4,320		
18	KNR-W 4-01 0353-07	Demontaż drzwi wewnętrznych <i>(wejście do magazynu)</i>	szt.	1,00		
19	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych	kpl.	2,000		
20	KNNR 5 0308-01	Montaż lamp oświetleniowych	kpl.	2,000		
21	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe w puszcze instalacyjnej	Szt.	1,000		
22	Kalkulacja własna	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych podwójnych (szt. 10), ułożenie przewodów kabelkowych dla nowej instalacji elektrycznej natynkowej.	kpl.	1,000		
23	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu i utylizacja materiałów pochodzących z demontażu	m3	1,000		
Wartość kosztorysowa robót :						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa oferty:						