


A
papa asfaltowa
wylewka betonowa
płyty korytkowe
ścianka ażurowa z cegły

C
podłoga właściwa 1cm
strop żelbetowy gr. 38cm


E
tynk zewnętrzny 1,5cm
folia kubetkowa 1cm
styropian EPS 100 gr. 12cm
ściana zew. z cegły pełnej
tynk wewnętrzny

B
tynk zewnętrzny 1,5cm
styropian EPS 100 gr. 12cm
ściana zew. z cegły pełnej
tynk wewnętrzny

D
tynk 1cm
cegła pełna
tynk 1cm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:




NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY

Zdzisław Barański

RADOMSKO, ul. Krańcowa 7

tel. 6824054, 601 612 112



INWESTOR:

GMINA KODRĄB

97-512 KODRĄB, UL. 22 LIPCA 7

ZADANIE:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP ZOZ W KODRĘBIE

ADRES INWESTYCJI:

UL. 22 LIPCA 25, 97-512 KODRĄB,

DZ. O NR EW. 332/2; OBRĘB KODRĄB

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A – TERMOMODERNIZACJA

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYSUNKU:
MGR INŻ. ZDZISŁAW BARAŃSKI	14/01/WŁ GP.IV.7342/196/93		7
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA:
MGR INŻ. KAMIL ZIÓŁKOWSKI	—		1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA OPRACOWANIA:
INŻ. BARTŁOMIEJ OLEJNIK	—		Sierpień 2016