
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa schodów w budynku pomocniczym OEL "Jagiellońskie"
ADRES INWESTYCJI : Działka Nr 427/1, Obręb 2 Podolany, gm. Białowieża
INWESTOR : Nadleśnictwo Białowieża
ADRES INWESTORA : 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.WOJCIECHÓWKA 4
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza
inż. Adam Łuksza

DATA OPRACOWANIA : 17.04.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1	KNR 4-04 0505-02	Rozebranie oblicowania cokołów przy kolumnach i ścianach	m ²	1.634		
d.1						
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie schodów i pochylni z płytek ceramicznych	m ²	45.538		
d.1						
3	KNR 4-04 0504-01	Skucie warstwy 3 cm betonu na spocznikach i schodach pod okładzinę z płyt granitowych	m ²	45.538		
d.1						
4	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - pochylnia	m	10.520		
d.1						
5	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie konstrukcji betonowej pochylni	m ³	1.157		
d.1						
6	KNR-W 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na kolumnach i portyku z naprawą uszkodzeń	m ²	27.761		
d.1						
7	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie kolumn i portyku metodą smarowania	m ²	27.761		
d.1						
8	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - kolumny i portyk	m ²	27.761		
d.1						
9	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - schody	m ²	27.761		
d.1						
10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - na odl. 1km	m ³	1.522		
d.1						
11	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25	m ³	1.522		
d.1						
2 45210000-2 Roboty przy poszerzeniu schodów i spoczników						
12	KNR-W 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki wokół schodów pod fundamenty poszerzonych schodów	m ²	4.889		
d.2						
13	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy pod fundamenty poszerzonych schodów gł. 0,8 m	m ³	3.920		
d.2						
14	KNR-W 4-01 0203-04	Uzupełnienie spoczników i schodów z betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym + wykonanie fundamentów gł. 0,8 m pod poszerzone schody	m ³	5.656		
d.2						
15	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton zbrojony	m ³	5.656		
d.2						
3 45210000-2 Kostka betonowa po pochylni						
16	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	9.487		
d.3						
17	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	9.487		
d.3						
18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	9.487		
d.3						
4 45430000-0 Okładziny schodów						
19	KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5.3.	Posadzki zewnętrzne pełne z płyt granitowych płomieniowanych na zaprawie klejowej - płyty 60x60cm i gr. 3cm - spoczniki schodów	m ²	18.103		
d.4						
20	KNR-W 2-02 2113-01 z.sz. 5.3.	Stopnie zewnętrzne z płyt granitowych płomieniowanych - stopnice gr. 3cm i szer. 33cm	m	47.680		
d.4						
21	KNR-W 2-02 2113-03 z.sz. 5.3.	Stopnie zewnętrzne z płyt granitowych płomieniowanych - podstopnice gr. 3cm i szer. 15cm	m	69.110		
d.4						
22	KNR-W 2-02 2113-03 z.sz. 5.3.	Cokoliki z płyt granitowych płomieniowanych - kolumny gr. 3cm i szer. 3 cm, wys. 10 cm	m	9.120		
d.4						
23	KNR-W 2-02 2113-03 z.sz. 5.3.	Cokoliki z płyt granitowych - ściana gr. 3cm i szer. 15 cm, wys. 10 cm	m	5.440		
d.4						
5 45443000-4 Kolumny						
24	KNR-W 4-01 1204-07	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - kolumny	m ²	27.761		
d.5						
25	KNR 4-01 1215-08	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m ²	65.783		
d.5						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: