

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ciechocin					
1		ROBOTY BUDOWA BOISKA			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku na głębokość do 40 cm, 50,00 x 25,00 metra i wywiezienie urobku na odległość do 15 km	m ²		
d.1	0317-020120	459	m ²	459.000	
				RAZEM	459.000
2	KNR 2-23	Warstwa odsączająca na głębokość 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	459	m ²	459.000	
				RAZEM	459.000
3	KNR 3-23	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna kruszywa o uziarnienie 0-63 mm - 20 cm	m ³		
d.1	0104-03	459	m ³	459.000	
				RAZEM	459.000
4	KNR 3-23	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wierzchnia o uziarnieniu 0-31,5 mm - 5 cm	m ³		
d.1	0104-03	459	m ³	459.000	
				RAZEM	459.000
5	KNR 3-23-	Podbudowa elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości cm	kpl.		
d.1	0104-03	granulat i ściery gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym	kpl.	459.000	
		analogia		RAZEM	459.000
		459			
6		Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM grubości 16 mm .Dolna warstwa SBR nakładana 8 mm plus 8 mm EPDM wraz z ,malowaniem boiska	m ²		
d.1	analiza indywidualna	450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
7	KNR 3-23-	Wykonanie nawierzchni z ziemi urodzajnej, wałowanej na grubości do 10 cm wraz z wysiewem mieszanki traw	m ²		
d.1	0104-03	95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
8	KNR-W 2-01	Wykonanie koryta pod obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej wraz z oporem z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. III-IV suchych	m		
d.1	0222-01	96	m	96.0	
				RAZEM	96.0
2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
9	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków do koszykówki	szt		
d.2	0309-06	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2 -23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt		
d.2	0309-05	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt		
d.2	0309-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe - systemowe do stojaków	szt		
d.2	0203-01	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-23	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - komplet	szt		
d.2	0310-06	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-23	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - komplet	szt		
d.2	0310-04	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-23	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki wraz z siatką	szt		
d.2	0310-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-23	Dostawa i montaż chwytaków do siatki	kpl.		
d.2	0310-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		OGRODZENIE I UTWARDZENIE			
17		Dostawa i montaż ogrodzenia wysokiego 1,80 wraz z 2 furtkami (szerokość furtki - światło 1000 mm) na słupkach stalowych, szerokość przęsta do 2,00 m,	kpl.		
d.3	analiza indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.3		wykonanie utwardzenia z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:3 na podbudowie z kruszywa łamanego o grubosci 15 cm, montaż obrzeża betonowego na ławie betonowej około 92 m2 kostki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	analiza indywidualna	montaż piłkochwyków na wysokość do 6 metrów na słupach za lub przed ogrodzeniem wraz z nawiązaniem się do istniejących piłkochwyków w kolorystyce zbliżonej do istniejących już urządzeń.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000