

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju biurowego nr 122
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7
INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI
ADRES INWESTORA : UL.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 7;58-100 ŚWIDNICA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2018R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2018R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty malarskie			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1	1202-09	3.30*(2.50+6.25+2*2.00)	m ²	42.08	
	122			RAZEM	42.08
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
d.1	1202-09	2.50+6.25	m ²	8.75	
	122			RAZEM	8.75
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1	m ²	42.08	
				RAZEM	42.08
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2	m ²	8.75	
				RAZEM	8.75
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.1	m ²	42.08	
	analogia			RAZEM	42.08
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.2	m ²	8.75	
	analogia			RAZEM	8.75
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	(2*0.15*0.60)*12	m ²	2.16	
	122			RAZEM	2.16
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-08	2*0.90*2.00	m ²	3.60	
	z.sz.4.5.4.			RAZEM	3.60
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
2		Roboty posadzkarskie			
9	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.2	0812-05	2.00*6.25	m ²	12.50	
	uwaga p.tab.			RAZEM	12.50
10	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - wzmocnienie płyt OSB pod posadzką	m ²		
d.2	0819-03	2.00*6.25	m ²	12.50	
	analogia			RAZEM	12.50
11	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2	0101-01	poz.10	m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
12	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.2	0101-03	poz.10	m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
13	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m ²		
d.2	0101-06	poz.10	m ²	12.50	
	0101-07			RAZEM	12.50
14	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.2	0207-03	poz.10	m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
15	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.2	0216-06	2.50+1.00+5.25+1.00	m	9.75	
				RAZEM	9.75
3		Roboty różne			
16	kalk. własna	przenoszenie mebli	po-		
d.3			miesz-		
			czeń		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	po- miesz- czeń	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.3	KNR-W 4-03 0611-01 analogia 122	Wymiana opraw świetłkowych na wysięgniku (2 świetłwki w oprawie) - DE- MONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.3	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiro- betonowych i żelbetowych na odległość 7 km	m ³		
		poz.9*0.03+9.75*0.03*0.10	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40