

Nr	PARTER - pomieszczeni	Pow. [m²]
1	Rejestracja	6,66
2	Pomieszczenie socjalne	13,82
3	Sala wybudzeniowa	28,48
4	Szatnia Pacjenta	7,93
5	Przebieralnia	2,05
6	WC Pacjenta	3,13
7	Dokumentacja	9,90
8	Komunikacja	5,86
9	Gabinet zabiegowy	26,60
10	Gabinet zabiegowy	20,34
11	Myjnia	5,07
12	Magazyn	3,22
13	WC Pacjenta	3,04
	suma	136,07

OZNACZENIA

WYPOSAŻENIE OGÓLNE

- lodówka podblatowa
- fotel biurowy
- krzesło operatora
- krzesło
- biurko
- zestaw komputerowy
- kontener trzyszufladowy
- stolik kawowy
- kanapa zmywalna
- BLK+S SxB — blat roboczy kuchenny z szafką pod blatem
- BLK+SS SxB — blat roboczy kuchenny z szafką pod i nad blatem
- BLM SxB — blat roboczy medyczny
- REGM SxB — regał magazynowy
- REGB SxB — regał biurowy

WYPOSAŻENIE SANITARNE

- umywalka szer. 50cm
- uwywalka wpuszczana w blat szer. 50cm
- miska ustępowa z bidetem
- zlew jednokomorowy 45cm wpuszczony w blat
- DZ — dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym do mycia rąk
- MD — dozownik z mydłem w płynie do mycia rąk
- RC — pojemnik na ręczniki papierowe
- KO — pojemnik na zużyte ręczniki
- DT — pojemnik na papier toaletowy
- SK — szczotka klozetowa

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

- KO — kozetka
- łóżko
- listwa zasilająca przyłóżkowa
- gazy medyczne:
  - tlen
  - próżnia
  - sprężone powietrze

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany wyburzane
- drzwi z samozamykaczem
- drzwi z kratką wentylacyjną otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m2
- drzwi przesuwne

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	**Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie**	
adres:	**dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.**	
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:
asystent: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Natalia Kamińska	podpis:
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:
temat rysunku:	Pracownia Endoskopii rzut	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
architektura	wrzesień 2023	PT	-	1:100	A-01