

PRACOWNIE

TYP 1: KOMUNIKACJA

1	POSADZKA	ŚCIANY	SUFIT
	OBIĘKTOWA WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA ANTYELEKTROSTATYCZNA gr. 2mm np. TARKETT IQ GRANIT LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2,0cm 2x GŁADŹ GIPSOWA FARBA LATEKSOWA, MATOWA, PRZECIWALERGICZNA	SUFIT PODWIESZANY 120X60CM np. ECOPHONE HYGIENE CLINIC E LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH
	COKÓŁ - 10cm	NA DŁUGOŚĆ KORYTARZY ODBOPORĘCZE	UKŁAD SUFITÓW PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU SZCZEGÓŁOWYM

TYP 2: ŁAZIENKI, MYJNIA


2	POSADZKA	ŚCIANY	SUFIT
	PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE NA KLEJU 60x60cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2,0cm PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	SUFIT PODWIESZANY 60X60CM np. ECOPHONE HYGIENE CLINIC E LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH
		NA CAŁĘJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA	UKŁAD SUFITÓW PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU SZCZEGÓŁOWYM

TYP 3: DYŻURKA, SZATNIA, POCZEKALNIA

3	POSADZKA	ŚCIANY	SUFIT
	OBIĘKTOWA WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA ANTYELEKTROSTATYCZNA gr. 2mm np. FORBO SPHERA ENERGETIC LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2,0cm 2x GŁADŹ GIPSOWA FARBA LATEKSOWA, MATOWA, PRZECIWALERGICZNA	SUFIT PODWIESZANY 60X60CM np. ECOPHONE HYGIENE CLINIC E LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH
	COKÓŁ - 10cm		UKŁAD SUFITÓW PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU SZCZEGÓŁOWYM

TYP 4: GABINET ZABIGOWY

4	POSADZKA	ŚCIANY	SUFIT
	OBIĘKTOWA WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA ELEKTROSTATYCZNA gr. 2mm np. FORBO SPHERA EC LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 2,0cm 2x GŁADŹ GIPSOWA PLYTY NP. CS ACROVYN BACTERICIDE LUB RÓWNOWAŻNE	SUFIT PODWIESZANY 120X60CM np. ECOPHONE HYGIENE CLINIC E LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH
	COKÓŁ - 10cm	NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA	UKŁAD SUFITÓW PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU SZCZEGÓŁOWYM



firma:					
<div>STANISŁAWSKI</div> <div>Jerzy Stanisławski</div> <div>Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795</div> <div>pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794</div> <div>NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319</div>					
projekt:	Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie				
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.				
projektant:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA				podpis:
asystent:	mgr inż. arch. Natalia Kamińska				podpis:
sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA				podpis:
temat rysunku:	Zestawienie materiałów wykończeniowych				
branża:	architektura	data:	wrzesień 2023	stadium:	PT
		rewizja:	-	skala:	1:100
				nr rys:	AW-01