

## KOSZTORYS OFERTOWY

### BRANŻA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA LINII LSN

#### ZADANIE I

**DROGI NA OSIEDLU DĄBROWA II W KIELCACH – I ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ  
NA OS. DĄBROWA II W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC  
DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ PĘTLI AUTOBUSOWEJ**

#### CZĘŚĆ I - DROGA GMINNA, PĘTLA AUTOBUSOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne

45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>L15kV GPZ Piaski - Dąbrowa</b>						
1	STWiOR	Demontaż linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 4/1 do sł. 7	m	33,00		
2	STWiOR	Demontaż linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 7/1 do sł. 7	m	105,00		
3	STWiOR	Demontaż stanowiska słupowego nr 7	kpl.	1,00		
4	STWiOR	Montaż stanowiska słupowego nr 7 (ROK-13,5/25) wraz z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonaniem uziemienia	kpl.	1,00		
5	STWiOR	Montaż stanowiska słupowego nr 7/1 (O-13,5/20) wraz z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonaniem uziemienia	kpl.	1,00		
6	STWiOR	Budowa linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 4/1 do sł. 7	m	35,00		
7	STWiOR	Budowa linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 7/1 do sł. 7	m	105,00		
<b>L15kV GPZ Piaski - Występa</b>						
8	STWiOR	Wymiana poprzeczника przelotowego na istn. słupie LSN nr 9 na konstrukcję z obostrzeniem 1 stopnia	kpl.	1,00		
9	STWiOR	Wymiana poprzeczника przelotowego na istn. słupie LSN nr 10 na konstrukcję z obostrzeniem 1 stopnia	kpl.	1,00		
10	STWiOR	Demontaż linii napowietrznej 15kV od sł. 11 do sł. 12/1	m	199,00		
11	STWiOR	Demontaż stanowisk słupowych nr 11 i 12	kpl.	2,00		
12	STWiOR	Montaż stanowiska słupowego nr 11, 12/1 (O-13,5/20) wraz z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonaniem uziemienia	kpl.	2,00		
13	STWiOR	Montaż stanowiska słupowego nr 12 (PS-13,5/10) wraz z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonaniem uziemienia	kpl.	1,00		
15	STWiOR	Budowa linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 11 do sł. 12/1	m	199,00		
<b>L15kV GPZ Piaski - Witosa II</b>						
16	STWiOR	Demontaż linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 5 do sł. 7/1	m	266,00		
17	STWiOR	Demontaż stanowisk słupowych nr 5, 6, 7	kpl.	3,00		
18	STWiOR	Montaż stanowiska słupowego nr 5, 7/1 (O-13,5/20) wraz z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonaniem uziemienia	kpl.	1,00		
19	STWiOR	Montaż stanowiska słupowego nr 6, 7 (PS-13,5/10) wraz z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonaniem uziemienia	kpl.	2,00		
20	STWiOR	Budowa linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 5 do sł. 7/1	m	266,00		
<b>Suma netto</b>						<b>0,00</b>