
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI: Szczecin, ul.Mickiewicza 64/66
NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ADRES INWESTORA: 71-601 SZCZECIN AL JANA PAWŁA II

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 06.03.2020

Stawka roboczogodziny średnia dla robót ogólnobudowlanych -remontowych dla Szczecina

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prace obejmujące pomieszczenia biurowe					
1		pomieszczenia biurowe			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem	m2		
		(4,65 * 3,31) + (4,65 * 2,25) + (4,73 * 3,64) <strop> A (Suma częściowa)	m2 m2	43,07 ----- 43,07	
		(2 * 4,65 * 3,10 + 2 * 3,31 * 3,1) <ściana 1> + 2 * 4,73 * 2,61 + 2 * 3,64 * 2,61 <ściana 2> + 2 * 4,16 * 3,19 + 2 * 2,84 * 3,19 <ściana 3> - (2 * 0,92 * 2,00 + 1,06 * 2,02 + 0,7 * 2,01 + 0,99 * 2,01 + 0,85 * 2,00 + 3,64 * 2,61 + 2,84 * 3,19) <okna i drzwi> B (Suma częściowa)	m2 m2	108,23 ----- 108,23	
				RAZEM	151,30
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1 A <strop>	m2	43,07	
				RAZEM	43,07
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1 B <ściany>	m2	108,23	
				RAZEM	108,23
4 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
		poz.1 B <ściany>	m2	108,23	
				RAZEM	108,23
5 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnych tynków wewnętrznych sufitów, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
		poz.1 A <strop>	m2	43,07	
				RAZEM	43,07
6 d.1	KALK. INDY-	Zastanie i zdjęcie z podłóg folii ochronnej	m2		
		poz.1 A	m2	43,07	
				RAZEM	43,07
7 d.1	KALK. INDY-	Zabezpieczenie - Zasłonięcie i zdjęcie folii ochronnej: czujek p.poz., oświetlenia	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
8 d.1	KALK. INDY-	Zastanie i zdjęcie z drzwi, okien z folii ochronnej	m2		
		(2 * 0,92 * 2,00 + 1,06 * 2,02 + 0,7 * 2,01 + 0,99 * 2,01 + 0,85 * 2,00 + 3,64 * 2,61 + 2,84 * 3,19)	m2	29,48	
				RAZEM	29,48
9 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		poz.1 A	m2	43,07	
				RAZEM	43,07
10 d.1	KNR 2-02 1215-02	Rewizja w suficie o powierzchni elementu do 0,2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11 d.1		Ścianka działowa z siatką - konstrukcja stalowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości > 90 cm, z klamką oraz wkładką, Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz i nie blokować wyjścia ewakuacyjnego znajdującego się w korytarzu.	m2		
		2,5 * 2,94	m2	7,35	
				RAZEM	7,35

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$0,92 * 2,00 + 1,06 * 2,02 + 0,7 * 2,01 + 0,99 * 2,01 + 0,85 * 2,00$	m2	9,08	
				RAZEM	9,08
13 d.1	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe drewniane wewnętrzne z wypełnieniem np. plaster miodu lub podobne fabrycznie wykończone	m2		
		9,08	m2	9,08	
				RAZEM	9,08
14 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami drzwi wewnętrzne	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
15 d.1	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
16 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
17 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.16	m3	1,50	
				RAZEM	1,50