



ELEWACJA FRONTOWA




Otwór wentylacyjny – ozdobna krata w kolorze antracyt

ELEWACJA TYLNA (ET)





ELEWACJA BOCZNA


Wzór kraty ozdobnej
skala 1:10



L1 - Oświetlenie wejścia do podziemia
np Kinkiet 1227 firmy BOOM




ELEWACJA (E1)



ELEWACJA (E2)

SCHEMAT



UWAGI

Nawiązując do okładzin Domu Zdrojowego na cokół oraz kształtki okapowe zastosować rodzimy gatunek piaskowca ("Mucharz"), w kolorze popielatym. Na nawierzchnię oraz cokoliki zastosować strzegomski granit płomieniowany układany na mrozoodpornym kleju elastycznym.
Pokrycie oraz system rynnowy wykonane z blachy miedzianej. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz przeciwogniowo i pomalowane w kolorze zbliżonym do elementów drewnianych pobliskiej kawiarenki letniej, np. kolor teak nr art. 2719 wg wzornika firmy Remmers. Zastosowane produkty nie mogą przesłaniać struktury drewna. Stolarkę okienną oraz drzwiową, a także ozdobne kraty systemu wentylacyjnego pomalować proszkowo w kolorze antracyt. Fasadę szklaną wykonać ze szkła o klasie P4. Współczynnik przenikania ciepła dla szkła powinien wynosić 1,4 W/(m²xK), natomiast dla fasady szklanej powinien być mniejszy niż 1,8 W/(m²xK). Fasadę szklaną wykonać stosując rozwiązania systemowe jednego producenta.
Ostateczną kolorystykę poszczególnych elementów należy uzgodnić z Inwestorem i Konserwatorem Zabytków po próbnym malowaniu pojedynczych elementów.

Temat opracowania zamiennego; adres obiektu budowlanego: Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym	Tytuł rysunku: Elewacje	Nr rys.: A-13z
Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka, dz. nr 978/14	Podpis:	Skala: 1:100 1:10
Imię i nazwisko projektanta; specjalność nr upr. bud.: mgr inż. D. Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05		Data: 04 2015
Imię i nazwisko sprawdzającego; specjalność nr upr. bud.: inż. A. Seidler - upr. konstr.-bud. nr SLK/1884/POOK/07		
Autor opracowania: mgr inż. Krzysztof Kotas		