



Aranżacja pomieszczenia nr 0.5 - Pom. biurowe, Skala 1:50


Ściana A-B




Ściana B-C




Ściana C-D




Ściana D-A



Rzut sufitu



Rzut podłogi



Sufit oraz ściany pokryty farbą lateksową,  
odporną na wilgoć – odcień bieli.  
– Wysokość pom. +2,74m  
– Powierzchnia sufitu: 18,46 m²  
– Powierzchnia ścian: 47,16

Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm.  
Rodzaj gruntu – emulsja gruntująca, wzmacniająca podłoże.  
Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.  
Odporność na szorowanie na mokro:  
– wg normy PN-EN 13300– klasa 1  
– wg normy PN-C- 81914:2002 – farba rodzaju I.  
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.  
Produkt zawiera poniżej 1 g/l LZO.  
Produkt posiada Atest Higieniczny.

Płytki podłogowe 20x60cm  
PG4 brqz ok. 18,46 m² ok. 161 szt

Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice"			
'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Sfarachowice, ul. Igo Maja 13 kom. 601 063 690			
Przedmiot: Aranżacja pomieszczenia nr 0.5 – pom. biurowe	Nazwisko: Mscigniew Marciniak	Nr uprawnień: BŁ-POKK/03/2002 Spec. architektoniczna	Data: 05.2023r.
Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice"			Nr rys. AW6
Przedmiot: Aranżacja pomieszczenia nr 0.5 – pom. biurowe			Skala: 1:50
Projekt OPRACOWAŁ:			Popis: 05.2023r.