

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1.1		Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.35	0.00	0.00	
d.1.1	2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	623.00	0.00	0.00
d.1.1	3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	40.50	0.00	0.00
d.1.1	4	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	83.00	0.00	0.00
d.1.1	5	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	50.50	0.00	0.00
d.1.1	6	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie na zjazdach. Krotność = 1.25	m ²	149.00	0.00	0.00
d.1.1	7	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przekazaniem materiałów z rozbiórki właścicielom prywatnym.	m ²	93.00	0.00	0.00
d.1.1	8	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie pod zjazdami.	m ²	242.00	0.00	0.00
d.1.1	9	KNNR 6 0801-04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu..	m ²	30.00	0.00	0.00
d.1.1	10	KNR-W 2-25 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie	m ²	102.00	0.00	0.00
d.1.1	11	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ponownym wykorzystaniem.	m ²	280.00	0.00	0.00
d.1.1	12	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	485.00	0.00	0.00
d.1.1	13	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1 985.00	0.00	0.00
d.1.1	14	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	2 031.00	0.00	0.00
d.1.1	15	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m ³	828.33	0.00	0.00
d.1.1	16	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	828.33	0.00	0.00
d.1.1	17	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 5 km. Krotność = 4	m ³	967.28	0.00	0.00
1.2		Rozebranie ogrodzeń					
1.2.1		działka 13/8					
d.1.2	18	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m	22.00	0.00	0.00
d.1.2	19	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³	5.50	0.00	0.00
1.2.2		działka 13/3					
d.1.2	20	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem.	m ²	10.00	0.00	0.00
d.1.2	21	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²	44.00	0.00	0.00
d.1.2	22	KNR 4-04 0602-01	Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia.	m ³	4.80	0.00	0.00
d.1.2	23	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów i cokołów ogrodzeń.	m ³	6.60	0.00	0.00
1.2.3		działka 29/1					
d.1.2	24	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem.	m ²	18.00	0.00	0.00
d.1.2	25	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²	32.00	0.00	0.00
d.1.2	26	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów i cokołów ogrodzeń.	m ³	7.50	0.00	0.00
1.2.4		działka 29/2					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.1.2 .4	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem.	m ²	18.00	0.00	0.00
28 d.1.2 .4	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m	11.00	0.00	0.00
29 d.1.2 .4	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów i cokołów ogrodzeń.	m ³	6.00	0.00	0.00
1.2.5		działka 52/1				
30 d.1.2 .5	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem.	m ²	20.00	0.00	0.00
31 d.1.2 .5	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m	23.00	0.00	0.00
32 d.1.2 .5	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów i cokołów ogrodzeń.	m ³	8.40	0.00	0.00
1.2.6		działka 56/1				
33 d.1.2 .6	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem.	m ²	10.00	0.00	0.00
34 d.1.2 .6	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m	15.00	0.00	0.00
35 d.1.2 .6	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów i cokołów ogrodzeń.	m ³	6.00	0.00	0.00
1.2.7		działka 57/3				
36 d.1.2 .7	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem.	m ²	10.00	0.00	0.00
37 d.1.2 .7	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²	20.00	0.00	0.00
38 d.1.2 .7	KNR 4-04 0602-01	Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia.	m ³	2.80	0.00	0.00
39 d.1.2 .7	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów i cokołów ogrodzeń.	m ³	3.00	0.00	0.00
1.2.8		działka 54/1				
40 d.1.2 .8	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej przesuwnej i furtki z ponownym wykorzystaniem.	m ²	16.00	0.00	0.00
41 d.1.2 .8	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²	80.00	0.00	0.00
42 d.1.2 .8	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów i cokołów ogrodzeń.	m ³	12.30	0.00	0.00
1.3		Roboty ziemne				
43 d.1.3 07	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z utylizacją wykonaną przez wykonawcę - wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika.	m ³	949.62	0.00	0.00
44 d.1.3 03	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów z załadowaniem na samochody ciężarowe i wywozem poza miejsce robót.	m ²	575.00	0.00	0.00
45 d.1.3 03	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości sięgaczów z załadowaniem na samochody ciężarowe i wywozem poza miejsce robót. Krotność = 1.66	m ²	620.00	0.00	0.00
46 d.1.3 03	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	4 110.00	0.00	0.00
47 d.1.3 01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego przez wykonawcę.	m ³	37.82	0.00	0.00
Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						0.00
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg				
2.1		Jeźdnia				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48	KNR 2-31 0403-d.2.1 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.	m	1 036.00	0.00	0.00
49	KNR 2-31 0402-d.2.1 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³	85.47	0.00	0.00
50	KNNR 6 0109-d.2.1 03	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²	2 630.80	0.00	0.00
51	KNNR 6 0113-d.2.1 02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .	m ²	2 320.00	0.00	0.00
52	KNNR 6 0306-d.2.1 02	Nawierzchnie z klinkieru drogowego ułożonego w jodełkę na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm z materiału inwestora wraz z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów klinkieru.	m ²	1 700.00	0.00	0.00
53	KNNR 6 0306-d.2.1 02	Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego ułożonego w jodełkę, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.4cm z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego z dwócg rzędów klinkieru.	m ²	10.00	0.00	0.00
54	KNNR 6 0502-d.2.1 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu kość w szarym kolorze o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	620.00	0.00	0.00
2.2		Skrzyżowania wyniesione				
55	KNR 2-31 0403-d.2.2 05	Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	23.00	0.00	0.00
56	KNR 2-31 0402-d.2.2 04	Ława pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ograniczenie jezdni i zjazdów.	m ³	2.48	0.00	0.00
57	KNNR 6 0109-d.2.2 03	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²	46.00	0.00	0.00
58	KNNR 6 0113-d.2.2 02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .	m ²	46.00	0.00	0.00
59	KNNR 6 0107-d.2.2 02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 zagęszczone mechanicznie o gr. 12 cm	m ³	29.28	0.00	0.00
60	KNR AT-03 d.2.2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/ m2	m ²	290.00	0.00	0.00
61	KNNR 6 0308-d.2.2 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 o grubości 8 cm (warstwa wiążąca).	m ²	290.00	0.00	0.00
62	KNR AT-03 d.2.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	290.00	0.00	0.00
63	KNNR 6 0309-d.2.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - ścieżki rowerowe.	m ²	290.00	0.00	0.00
64	KNNR 6 1104-d.2.2 05	Regulacja wysokościowa ist. chodników.	m ²	64.00	0.00	0.00
2.3		Konstrukcja zjazdów				
65	KNR 2-31 0403-d.2.3 05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	225.00	0.00	0.00
66	KNR 2-31 0402-d.2.3 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³	18.00	0.00	0.00
67	KNNR 6 0109-d.2.3 02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²	575.00	0.00	0.00
68	KNNR 6 0104-d.2.3 03	Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z kruszywa naturalnego.	m ²	575.00	0.00	0.00
69	KNNR 6 0113-d.2.3 02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .	m ²	575.00	0.00	0.00
70	KNNR 6 0502-d.2.3 03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolor grafit grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	575.00	0.00	0.00
71	KNNR 6 1104-d.2.3 05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²	150.00	0.00	0.00
2.4		Chodniki				
72	KNR 2-31 0407-d.2.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obramowanie chodników i zjazdów.	m	691.00	0.00	0.00
73	KNR 2-31 0402-d.2.4 04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³	24.60	0.00	0.00
74	KNNR 6 0109-d.2.4 02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²	1 160.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
75 d.2.4	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych czerwonych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową z uwzględnieniem płytek z wypustkami na przejściach dla pieszych.	m ²	1 160.00	0.00	0.00
2.5		Odtworzenie ogrodzeń				
2.5.1		działka 13/8				
76 d.2.5 .1	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m	25.00	0.00	0.00
77 d.2.5 .1	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m	25.00	0.00	0.00
2.5.2		działka 13/3				
78 d.2.5 .2	KNR 2-02 1801-01	Cokoły ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m	m	28.00	0.00	0.00
79 d.2.5 .2	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 2,5 m ceglane 51x51 cm.	szt.	12.00	0.00	0.00
80 d.2.5 .2	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy i furtki.	m ²	10.00	0.00	0.00
2.5.3		działka 29/1				
81 d.2.5 .3	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m	22.00	0.00	0.00
82 d.2.5 .3	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy i furtki.	m ²	18.00	0.00	0.00
83 d.2.5 .3	KNR 2-25 0319-01	Osadzenie przęsł.	m ²	26.00	0.00	0.00
2.5.4		działka 29/2				
84 d.2.5 .4	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m	18.00	0.00	0.00
85 d.2.5 .4	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy i furtki.	m ²	18.00	0.00	0.00
86 d.2.5 .4	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m	9.00	0.00	0.00
2.5.5		działka 52/1				
87 d.2.5 .5	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m	30.00	0.00	0.00
88 d.2.5 .5	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy i furtki.	m ²	20.00	0.00	0.00
89 d.2.5 .5	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m	20.00	0.00	0.00
2.5.6		działka 56/1				
90 d.2.5 .6	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m	18.00	0.00	0.00
91 d.2.5 .6	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy i furtki.	m ²	10.00	0.00	0.00
92 d.2.5 .6	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m	13.00	0.00	0.00
2.5.7		działka 57/3				
93 d.2.5 .7	KNR 2-02 1801-01	Cokoły ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m	m	14.00	0.00	0.00
94 d.2.5 .7	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 2,5 m ceglane 51x51 cm.	szt.	7.00	0.00	0.00
95 d.2.5 .7	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy i furtki.	m ²	10.00	0.00	0.00
96 d.2.5 .7	KNR 2-25 0319-01	Osadzenie przęsł.	m ²	18.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.5.8		działka 54/1				
97 d.2.5 .8	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m	47.00	0.00	0.00
98 d.2.5 .8	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy i furtki.	m ²	16.00	0.00	0.00
99 d.2.5 .8	KNR 2-25 0319-01	Osadzenie przęsł.	m ²	78.00	0.00	0.00
Razem dział: Roboty w zakresie budowy dróg						0.00
3		Roboty wykończeniowe				
100 d.3 05	KNNR 1 0503-05	Plantowanie zieleńców.	m ²	445.00	0.00	0.00
101 d.3 01	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	445.00	0.00	0.00
102 d.3 02	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu do 10 cm. Krotność = 5	m ²	445.00	0.00	0.00
103 d.3 03	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	19.00	0.00	0.00
104 d.3 04	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.	szt.	26.00	0.00	0.00
105 d.3 05	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8.00	0.00	0.00
106 d.3 01	KNR 2-25 0312-01	Regulacja wysokościowa bram i furtek na posesji.	m ²	100.00	0.00	0.00
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0.00
4	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych				
4.1		Oznakowanie pionowe				
107 d.4.1 08	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowy - zdjęcie znaków lub drogowskich	szt.	8.00	0.00	0.00
108 d.4.1 01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowy - słupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w fundamencie z betonu C12/15.	szt.	10.00	0.00	0.00
109 d.4.1 05	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowy - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	18.00	0.00	0.00
110 d.4.1 05	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowy - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - przestawienie.	szt.	1.00	0.00	0.00
4.2		Oznakowanie poziome				
111 d.4.2 02	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie cienkowarstwowo.	m ²	25.00	0.00	0.00
4.3		BRD				
112 d.4.3 0210-03	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach Life Lite 101	szt.	20.00	0.00	0.00
Razem dział: Instalowanie znaków drogowych						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł