


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



Sd1	ŚCIANKA DZIAŁOWA LEKKA	
FARBA WEW./GRUNT/GŁADŹ		
PLYTY G-K 125		1,25cm
PAROIZOLACJA		
PROFILE ALUMINIOWE/WEŁNA		7,50cm
PAROIZOLACJA		
PLYTY G-K 125		1,25cm
FARBA WEW./GRUNT/GŁADŹ		

Sd2	ŚCIANKA DZIAŁOWA LEKKA	
PAROIZOLACJA		
KONSTRUKCJA WĘŻBY/WĘŻNA		15cm
PROFILE ALUMINIOWE/WĘŻNA		7,50cm
PAROIZOLACJA		
PŁYTY G-K 125		1,25cm
FARBA WEW./GRUNT/GŁADZ		

D1	DACH OCIEPLONY Umax=0,15	
DACHÓWKA CERAMICZNA		
ŁĄTY DREWNIANE 3x5		
KONTROLĄTY 3x5		
FOLIA W.K. ZROJ.		
WELNA MINERALNA KROKIEW K 8x18		20+6cm
PLYTY G-KI 125 np. ruszce/pozobol.		
FARBA WEW./GRUNT/GLĄDZ		

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U _{max} =0,23	
TYNK AKRYLOWY		
TYNK PODKŁADOWY		
SIATKA NA KLEJU		
STYROPIAN EPS-70		15cm
TYNK CEM. ISTN.		2cm
MUR Z CEGŁY		38cm
TYNK CEM. ISTN.		2cm
GŁĄDZ GIPS, POWŁOKA MALARSKA		
DO OCIEPLENIA STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ BSO		

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA $U_{max}=0,23$	
TYNK AKRYLOWY		
TYNK PODKŁADOWY		
SIATKA NA KLEJU		
STYROPIAN EPS-70		15cm
TYNK CEM. ISTN.		1cm
ŚCIANA Z GĄZOBET.		37cm
TYNK CEM. ISTN.		1cm
GŁĄDZ GIPS, POWŁOKA MALARSKA		
DO OCIEPLENIA STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEN BSO		

Sf	ŚCIANA FUNDAMENTOWA U _{max} =0,90	
ZASYPKA GRUNTOWA		
FOLIA KUBEŁKOWA		2cm
STYROPIAN EPS-100		10cm
IZOLACJA R-2P		
TYNK SZCZELNY CEM.		2cm
OCZYSZCZENIE		
MUR Z KAMIEŃIA		62cm
TYNK CEM. ISTN.		2cm

P0	POSADZKA PIWNIC	
	POSADZKA CEM.	5cm
	IZOLACJA FOLIA PE 0,4	0.4mm
	PODKŁAD BET. B10	10cm
	PODKŁAD PIASEK ZAG.	20cm
GRUNT RODZIMY ZAG.		

P1	STROP PIWNIC-ODCINKOWY	
	PANELE MIN. AC-4 / PŁYTKI	
	PIANKA PE / KLEJ	
	PAROIZOLACJA	
	POSADZKA CEM./ZBROJ.	5cm
	KERAMZYT 10-20mm	15cm
	STROP ODCINKOWY	12cm
TYNK CEM.	2cm	

P2	STROP PARTERU-DREWNIANY	
	PANELE min. AC-4	
	PIANKA PE/PAROIZOLACJA	
	PODKŁAD OSB-3	2,5cm
	WEŁNA MINERALNA	10cm
	BELKA STROPÓWA DREW.N.	26cm
	PAROIZOLACJA	
PLITY G-KI 125 na ruszcie		
FARBA WEW./GRUNTOŁĄDŻ		

PRZEKRÓJ A-A		skala: 1:50
BRANZA	ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA	data: marzec-2020
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY	
ADRES BUDOWY	działka nr 222/5 jedn. Przywidz, obr. Przywidz ul. Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Daniel Gromek specjal.: arch. nr ewid.: POM/0304/ZOOA/13 specjal. konstr.-bud. nr ewid.: POM/0121/POOK/10 izba: POM/BO/0275/07	podpis
	<div style="text-align: center; font-size: 2em; letter-spacing: 0.5em;">D E B E X</div> <div style="text-align: center;">ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA</div>	
		A5