Przekrój typowy nr 1

km od 9+073.78 do 9+260.00 DW 957



Przekrój typowy nr 2

km od 9+260.00 do 9+260.50 DW 957



Przekrój typowy nr 3

km od 9+260.50 do 9+279.58 DW 957



A

4 cm	w-wa ścieralna z SMA 11S
6 cm	w-wa wiążąca z AC 16W
	geosiatka zbrojąca w strefie poszerzenia, wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach ≥ 100kN/m, wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma maks. 3%

10 cm

B

4 cm	w-wa ścieralna z SMA 11S
6 cm	w-wa wiążąca z AC 16W
	geosiatka zbrojąca w strefie poszerzenia, wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach ≥ 100kN/m, wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma maks. 3%
10 cm	w-wa podbudowy z AC 22P
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$, E2>= 160 MPa
24 cm	warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60%, E2>= 100 MPa
40 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR >=20%, E2>= 50 MPa

104 cm

C

8cm	w-wa ścieralna z kostki betonowej
3cm	grys 2-8 mm
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{50/30}$

31 cm

Biuro Projektów:
RENOWA
F.U.H. "RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Słoneczna 9
34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Jabłonka odc. referencyjny 100 w km 9+073.78 - 9+279.58 (budowa chodnika)

Inwestor:
Gmina Jabłonka, ul. 3 Maja 1 ,34-480 Jabłonka

Przedmiot Rysunku:
Przekroje typowe

Skala:
1:50

Adres Obiektu:
Woj. Małopolskie, Powiat Nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Jabłonka
Obręb: Jabłonka dz. ew. nr: 1079/2

Nr Rys:
04

Data:
PAŹDZIERNIK 2022

Opracowanie:
Projekt techniczny

Projektant (branża drogowa):	Podpis:	Sprawdzający (branża drogowa):	Podpis:
mgr inż. Robert Waniczek MAP/BO/0206/03		**mgr inż. Piotr Kowalczyk MAP/BD/0074/16**	

Współpraca:
inż. Krzysztof Waniczek, mgr inż. Michał Orzeł