

Kosztorys ofertowy

REMONT KLUBU SENIORA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PĘPOWIE

Data: 2021-07-17

Budowa: REMONT KLUBU SENIORA

Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: 63-830 Pępowo ul. Nadstawek 1a, działką nr.ew.gruntu: 178/26

Zamawiający: Gmina Pępowo. 63-830 Pępowo ul. Nadstawek 6.

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDOWLANE					
1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		129,502		
2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych	szt		15		
3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych	szt		1		
4 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych	szt		7		
5 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		29,874		
6 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m2		86,770		
7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		145,860		
8 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		1,288		
9 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2		2,050		
10 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych	m		1,000		
11 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i i odpadów budowlanych z piętra budynku	m3		11,608		
12 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3		11,608		
13 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	10,0	11,608		
14 KNZ 1/101/1 (Kalkulacja indywidualna) Koszt utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		11,608		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDOWLANE					
2 DEMONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN					
15 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego	kpl		1		
16 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	kpl		5		
17 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		4		
18 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru	kpl		2		
19 KNR 402/234/13 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, czyszczaki z PCW, Fi·do 110·mm	szt		3		
20 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm	szt		8		
21 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·110·mm	szt		4		
22 KNR 402/237/4 Przeczyszczenie podejścia odpływowego, Fi·do 100·mm	szt		12		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
23 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpального (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi· 15-20· mm	szt		3		
24 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		6		
25 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi· 15-20· mm	szt		6		
26 KNR 402/109/1 Demontaż podejścia wodociągowego pod zawór czerpálny, hydrant i baterie, Fi· 15· mm	szt		10		
27 KNR 402/109/7 Demontaż podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt		4		
28 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i i odpadów budowlanych z piętera budynku	m3		3,000		
29 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1· km	m3		3,00		
30 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1· km	m3	10,0	3,00		
31 KNZ 1/101/1 (Kalkulacja indywidualna) Koszt utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		3,00		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem DEMONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN					
3 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE					
32 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 240· mm	m		2,00		
33 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		0,760		
34 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12· cm	m2		31,131		
35 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap	m2		66,262		
36 KNR 401/705/2 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pas do 30· cm	m		16,200		
37 KNR 12/829/1 Wyrównanie ścian zaprawą klejową po skuciu płytek	m2		62,856		
38 KNR 19/928/8 (2) Wymiana okien połaciowych , osadzanie na dyblach ,współczynnik min. U+0,9 W/M2K z nawietrzakami hydrosterowanymi oraz wykonaniem obróbek blacharskich	m2		16,896		
39 KNR 19/1023/7 (2) Drzwi do windy z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na dyblach,współczynnik min. U+0,9 W/M2K, szyba bezpieczna	m2		2,740		
40 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice drzwiowe regulowane	szt		10,000		
41 KNR 202/9012/1 (1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, łazienkowe	m2		6,000		
42 KNR 202/9012/1 (1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 1-dzielne	m2		10,60		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
43 KNNR 7/703/1 Przegrody systemowe kabin sanitariatów z drzwiami z płyty PHL 10/12, kolor srebrny	m2		6,80		
44 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża posadzek, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		242,79		
45 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2		242,79		
46 ORGB 202/1132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 2 cm	m2		242,79		
47 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem na ściany na wys 10 cm	m2		259,958		
48 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		248,366		
49 KNR 12/1118/1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		16,740		
50 ORGB 202/2807/6 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 5 mm, Płytki "Gres" o wymiarach 60x60 x1 cm, gatunek I, klasa ścieralności IV, antypoślizgowość R12 ABC	m2		9,020		
51 ORGB 202/2807/6 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 5 mm, Płytki "Gres" o wymiarach 20x60 x1 cm, gatunek I, klasa ścieralności IV, antypoślizgowość R12 ABC	m2		7,720		
52 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		242,79		
53 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi, folią polietylenową	m2		27,21		
54 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		79,380		
55 KNR 12/829/11 Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej, metoda kombinowana	m2		79,380		
56 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2		242,79		
57 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2		532,521		
58 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach (grubość 3 mm) na tynku	m2		532,521		
59 ORGB 202/2014/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach (grubość 3 mm) na tynku	m2		242,79		
60 KNRW 202/840/8 Listwy narożnikowe	m		94,00		
61 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		775,311		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE					
4 INSTALACJA WOD - KAN					
62 KNR 31/107/1 Podejścia dopływowe do baterii, Dn 15 mm	szt		4		
63 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	szt		4		
64 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt		3		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
65 KNR 35/114/2 Baterie (wykonanie dla niepełnosprawnych), Dn·15·mm, umywalkowa z wyciąganą wylewką, montowana na obrzeżu umywalki , z wydłużonym uchwytem	szt		1		
66 KNRW 215/230/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem uruchamianym kolanem	kpl		1		
67 KNRW 215/230/5 Pochwyty dla niepełnosprwnych przyumywalkowe, łukowe , uchylne (lewy + prawy)	szt		2		
68 KNRW 215/233/3 Zestaw "WC" dla osoby niepełnosprawnej z miską lejową i kpl pochwyków - NOVA bez barier	kpl		1		
69 KNR 508/403/2 Lustro łazienkowe dla niepełnosprawnych	szt		1		
70 KNR 31/107/5 Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, podejście elastyczne gumowe w oplocie stalowym, Dn 15·mm	szt		3		
71 KNR 31/109/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i ciepłej, Dn 15·mm	szt		4		
72 KNR 35/114/2 Baterie (wykonanie termostatyczne), Dn·15·mm, umywalkowa , montowana na obrzeżu umywalki	szt		2		
73 KNR 35/114/2 Baterie (wykonanie termostatyczne), Dn·15·mm, zlewozmywakowa , montowana na obrzeżu zlewozmywaka (Bez kosztu baterii)	szt		1		
74 KNR 403/313/1 Wymiana kratki wentylacyjnej z wyciągiem elektrycznym, uruchamiany wyłącznikiem światła	szt		3		
75 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		7		
76 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl		2		
77 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		2		
78 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, (Bez kosztu zlewozmywaka)	szt		1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem INSTALACJA WOD - KAN					
5 WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
79 KNZ 1/101/1 Pojemnik na mydło Wysokość 25,8 cm, szerokość 14,5 cm Dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
80 KNZ 1/101/1 Suszarka do rąk Wysokość 32,5 cm, szerokość 28,0 cm Elektryczna suszarka do rąk z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
81 KNZ 1/101/1 Pojemnik na papier toaletowy 15 l Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
82 KNZ 1/101/1 Kosz na śmieci 15 l Kosz pedałowy do segregacji, jednokomorowy, stal matowa	szt		1		

83	KNZ 1/101/1 Kosz higieniczny 15 l Kosz pedałowowy do damskich toalet, biały, tworzywo sztuczne, montaż ścienny	szt		1		
Podsumowanie elementu						Razem
Ogółem WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
6 WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA MĘSKA						
84	KNZ 1/101/1 Lustro Szerokość 222cm, wysokość 50 cm Lustro na wymiar, montaż w ścianę, srebrne, prostokątne,	szt		1		
85	KNZ 1/101/1 Pojemnik na mydło Wysokość 26,5 cm, szerokość 11,5 cm Dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
86	KNZ 1/101/1 Suszarka do rąk Wysokość 25,8 cm, szerokość 14,5 cm Elektryczna suszarka do rąk z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
87	KNZ 1/101/1 Pojemnik na papier toaletowy Wysokość 32,5 cm, szerokość 28,0 cm Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
88	KNZ 1/101/1 Kosz na śmieci 15 l Kosz pedałowowy do segregacji, jednokomorowy, stal matowa	szt		1		
Podsumowanie elementu						Razem
Ogółem WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA MĘSKA						
7 WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA DAMSKA						
89	KNZ 1/101/1 Lustro Szerokość 222cm, wysokość 50 cm Lustro na wymiar, montaż w ścianę, srebrne, prostokątne,	szt		1		
90	KNZ 1/101/1 Pojemnik na mydło Wysokość 26,5 cm, szerokość 11,5 cm Dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
91	KNZ 1/101/1 Suszarka do rąk Wysokość 25,8 cm, szerokość 14,5 cm Elektryczna suszarka do rąk z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
92	KNZ 1/101/1 Pojemnik na papier toaletowy Wysokość 32,5 cm, szerokość 28,0 cm Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS, niebieskie okienko	szt		1		
93	KNZ 1/101/1 Kosz na śmieci 15 l Kosz pedałowowy do segregacji, jednokomorowy, stal matowa	szt		1		
Podsumowanie elementu						Razem
Ogółem WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA DAMSKA						
Podsumowanie kosztorysu						Razem
Razem						
Wartość kosztorysu netto:						

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDOWLANE (2 - 14)		
2	DEMONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN (16 - 31)		
3	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE (33 - 61)		
4	INSTALACJA WOD - KAN (63 - 78)		
5	WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (80 - 83)		
6	WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA MĘSKA (85 - 88)		
7	WYPOSAŻENIE - ŁAZIENKA DAMSKA (90 - 93)		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			